Kvæfjord kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2021-2024)

Vedtatt i Kvæfjord kommunestyre 25. mars 2021

Forord

Idrett og fysisk aktivitet er et område som engasjerer mange av innbyggerne i Kvæfjord. Offentlige myndigheter og ulike frivillige organisasjoner samarbeider på mange nivåer for at befolkningen skal få best mulig betingelser for å drive idrett, fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, både i organisert og egenorganisert form og individuelt.

Alle kommuner skal etter pålegg fra Kulturdepartementet utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, og siste vedtatte plan for Kvæfjord kommune gjaldt for perioden 2017-2020. Planen er blitt rullert årlig. Tidligere kommunedelplanen erstattes nå av en ny plan gjeldende for perioden 2021-2024.

Aktiviteten rundt etablering av nye større idretts- og aktivitetsanlegg har i inneværende periode vært lav i forhold til tidligere år. De største anleggene som ble prioritert i forrige plan er ikke blitt realisert, i hovedsak med grunnlag i manglende økonomi, uten at dette avskriver anleggene for fremtiden. Flere av disse prosjektene videreføres i ny kommunedelplan. Det blir viktig for Kvæfjord som oppvekstkommune, å opprettholde søkelys på gode anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv også i fremtiden.

Rehabilitering av eldre idrettsanlegg, samt engasjement rundt etablering, drift og vedlikehold av friluftsanlegg opptar en rekke frivillige grupper. Medlemmene i disse lagene setter av mange dugnadstimer for å tilrettelegge anlegg, turstier og skiløyper i alle deler av kommunen gjennom hele året.

Å se verdien av frivillig innsats og ikke minst betydningen av sosiale nettverk som oppstår rundt disse anleggene er også et viktig folkehelseelement. Søkelys på gode anlegg for idrett og fysisk aktivitet er med på å gjøre Kvæfjord til en mer attraktiv kommune ikke bare for innbyggerne, men også for gjester til kommunen. Folkehelseperspektivet vil derfor være ledende i arbeidet med denne kommunedelplanen.

Chris Tandy

Oppvekstsjef

Innhold

1. INNLEDNING 4

1.1. Planforutsetninger/-krav 4

1.2. Formål og avgrensning av planen 4

1.3. Planprosess 5

1.4. Klargjøring av begreper 6

1.4.1. Anlegg 6

1.4.2. Universell utforming 6

1.4.3. Friluftsliv 7

1.4.4. Kommunale tilskudd 7

1.4.5. Nyskapende aktivitetsarenaer 7

2. FØRINGER FOR PLANARBEIDET 8

2.1. Statlige føringer/anleggspolitikk 8

2.1.1. Fylkeskommunale føringer 9

2.1.2. Kommunale krav til anleggsprosjekt 9

2.1.3. Frivillighetsperspektivet 9

2.2. Folkehelseperspektivet i alle planverk samt eksempler 10

2.2.1. Utviklingstrekk i befolkningen 11

2.2.2. Forventet befolkningsutvikling 11

2.2.3. Eksisterende anlegg samt kulturbygg og friluftsanlegg i Kvæfjord 12

3. FRILUFTSLIV 14

3.1. Friluftsliv i Kvæfjord kommune 14

3.1.1. Ny plan for friluftslivets ferdselsårer i Kvæfjord kommune 15

3.1.2. Statlig sikrede friluftslivsområde - Austerfjordbotn 16

4. VURDERING AV FORRIGE PLAN – STATUS 16

4.1. Administrativ evaluering 16

4.1.1. Hvilke prosjekter arbeider lagene med i dag? 18

4.2. Hva er gjort på anleggsområdet fra forrige planperiode 2017-2020? 19

5. HANDLINGSPLAN 2021-2024 20

5.1. Anlegg og tiltak for prioritert liste 20
5.1.1. Ordinære anlegg i prioritert rekkefølge 20
5.1.2. Nærmiljøanlegg i prioritert rekkefølge 20

5.2. Friluftslivstiltak prioritert liste 21

5.3. Kulturbygg prioritert liste 21

REFERANSER 21

6. VEDLEGG 23

6.1. Planskisse Borkenes friidrettsanlegg 23

6.2. Planskisse Borkenes skole nærmiljøanlegg 23

6.3. Planskisse Melåa nærmiljøanlegg – Austerfjord Bygdeutvikling 23

6.4. Planskisse Borkenes skole kulturdel, -rom/-skole 23

6.5. Utkast til samarbeidsavtale om prosjektplan – friluftslivets ferdselsårer 23

6.6. Skisse toalett hus – Austerfjordbotn statlige friluftsområde 23

6.7. Kontaktskjema ved etablering av nye anlegg/områder 23

6.8. Kart over Kvæfjord – anlegg på www.anleggsregisteret.no 23

6.9. Møteoversikt med tema – om kommunedelplanen 23

1. INNLEDNING

1.1. Planforutsetninger/-krav

Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024, bygger på tidligere kommunedelplan fra perioden 2017-2020 vedtatt i Kvæfjord kommunestyre, K-sak 5/17, 9. mars 2017.

Kommunedelplanen for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, er et politisk dokument som er ment å være styringsredskap for å nå kommunale mål innen feltet. For å kunne søke om tildeling fra statlig spillemiddelordning, krever Kulturdepartementet at anlegget skal være en del av en vedtatt kommunal plan som omhandler idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Kvæfjord kommune velger å beholde søkelys på nåværende og fremtidig anleggssituasjon i kommunedelplanen. Kulturdepartementet stiller også krav om at det i kommunedelplanen tas med en vurdering av mål og resultat av forrige plan. Det settes krav til årlig rullering og en revidering av kommunedelplanen hvert fjerde år med sluttbehandling i kommunestyret. Kvæfjord kommune ønsker med denne planen i tillegg til å innfri overnevnte krav fra Kulturdepartementet, også å vise til sammenhengen mellom anlegg og fremtidsvisjonen kommunen har som oppvekstkommune.

Planen er ikke juridisk bindende i seg selv og må knyttes opp mot kommuneplanens arealdel, samt regulerings- og økonomiplaner. Planen er derfor viktig ved avsetting og sikring av arealer til idrett og friluftsliv. Ikke minst er planen viktig for å gi signaler om hvilke investeringsrammer som forventes på idrettsanleggsområdet de kommende år.

1.2. Formål og avgrensning av planen

Denne kommunedelplanen er primært et verktøy for å styre utbyggingen av større og mindre anlegg for idrett og fysisk aktivitet herunder friluftsanlegg. Riktig prioritering og utbygging av anlegg er kanskje den viktigste rammeforutsetningen for fysisk aktivitet som del av folkehelsearbeidet.

Det bli derfor viktig at alle som leverer planer og anleggsønsker, dokumenterer behovene på en utførlig måte. Det gjelder planer både fra Kvæfjord kommune og frivilligheten og særlig med grunnlag i krav til etablering og drift av anlegg.

Utarbeidelse av ny kommunedelplan foregår parallelt med arbeidet med ny samfunnsplan i Kvæfjord kommune og disse er tett knyttet sammen. Ved neste revidering av denne kommunedelplanen vil en derfor ha en samfunnsplan som kan sette premiss for kommunedelplanens satsingsfelt. Hvis bestemmelser i kommunedelplanen er i motstrid med kommuneplanen, går kommuneplanen foran.

Tilskudd til lokale kulturarenaer gjennom de statlige spillemidler er nå skilt ut som egen søknadsprosess. Kvæfjord kommune har valgt å beholde tematikk rundt kulturarenaer i denne kommunedelplanen grunnet forbindelsene mellom lokale lags- og foreningslokaliteter og idrettslivet i Kvæfjord. Mindre nærmiljøanlegg, til under kr. 50 000, er ikke inkludert i denne planen, da slike små anlegg og lekeplasser, nå ikke inngår i statlig spillemiddelordning. Anlegg i fjellet, som DNT sine turlagshytter, er også holdt utenfor denne planen da disse søknadene håndteres i sin helhet av DNT.

Innhold, organisering og gjennomføring av de ulike aktivitetene er ikke tema i planen. Planen vektlegger realisme med hensyn til økonomi, frivillighetens medvirkning og kommunalt tverr-sektorielt engasjement.

1.3. Planprosess

Arbeidet med revidering av kommunedelplanens planprogram ble initiert gjennom Kvæfjord kommunes planstrategi 2020. Planprogrammet for kommunedelplanen ble endelig politisk vedtatt i teknisk utvalg sitt møte i september 2020. Kunngjøring om oppstart og offentlig høring ble gjennomført ved annonsering i avisene Harstad Tidende og Bladet Vesterålen, samt på kommunens hjemme- og Facebookside. Samtidig ble lag og foreninger i Kvæfjord, gjennom direkte epostmeldinger invitert til og orientert om planarbeidet. Også statlig og fylkeskommunalt organ, nabokommuner samt interkommunale og kommunale råd ble invitert til å delta med innspill. Responsen har vært liten etter at kunngjøring og invitasjoner var sendt ut. Det er ikke kommet inn forslag til nye anlegg som arbeidsgruppen ikke var kjent med tidligere. Det er samtidig mottatt uttalelser fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark samt Troms og Finnmark fylkeskommune.

Planprogrammet til ny kommunedelplan hadde til mål å kunne fremlegge utkast til vedtak i kommunestyret, allerede desember 2020. Dette for å kunne etterleve Kulturdepartementets frist for søknader til statlige spillemidler fra kommunene 15. januar 2021.

Planprogrammet har ligget ute til offentlig høring i seks uker mens det praktiske arbeidet med ny kommunedelplan ble igangsatt allerede 20. august 2020. Arbeidsgruppe i planarbeidet har vært representanter fra kommunens oppvekstkontor og teknisk kontor i samarbeid med kommunens plankoordinator.

Pandemisituasjonen har medført at tidligere folkemøter er blitt avlyst, noe som også har medført at større orienteringsmøter rundt statlige spillemidler arrangert av Troms og Finnmark fylkeskommune er blitt bli erstattet av web-møter i september og november 2020. Situasjonen medførte at avlyste folkemøter ble endret til direkte oppsøkende

virksomhet av arbeidsgruppen overfor ulike lag og foreninger samt gjennom besøk hos disse. Også ulike kultur- og idrettsanlegg har vært besøkt, i perioden 20. august til 1. november, for å der holde seg orientert om driftssituasjon og rehabiliteringsbehov. Det vises til vedlegg for oversikt over møter med lag og foreninger og enkeltpersoner.

1.4. Klargjøring av begreper

1.4.1. Anlegg

Ordinære anlegg: Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. Anleggene er i hovedsak knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for den organiserte idretten. Det kan søkes om tilskudd til nybygg eller rehabilitering av anlegg som er åpne for almen idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt fortjenestebasert eierform. Det kan gis tilskudd med maksimum 1/3 av godkjent kostnad. Samlet statlig tilskudd (inkludert Nord-Norgetillegg) kan ikke overstige 50 %. Spillemidler kan gjerne kombineres med tilskudd fra fylkeskommune eller kommune.

Nærmiljø anlegg: Med nærmiljøanlegg menes utendørsanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområde. Anlegget skal være fritt allment tilgjengelig først og fremst for barn, men også kunne nyttes av lokalbefolkningen ellers. Egenorganisert fysisk aktivitet skal prioriteres foran organisert idrettslig aktivitet.

1.4.2. Universell utforming

Det er, etter likestillings- og diskrimineringsloven samt plan- og bygningsloven, et krav at idrettsanlegg skal tilfredsstille kravene til universell utforming.

Universell utforming er utforming av samfunnet er gjort på en slik måte at det kan brukes av alle mennesker, i en så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell tilrettelegging er et av kravene som stilles for å motta statlige spillemidler. Hensyn til universell utforming er også inkludert i forvaltning av statlig sikret friluftsområde og i tilskuddsordninger til frilufts formål.

Myndighetene legger opp til at alle kommuner skal ha et universelt utformet friluftsområde innen 2025. Kvæfjord kommune vil fortsette å vektlegge hensyn til universell utforming også på tiltak som ikke skal medfinansieres av spillemidler. Siden en rekke idrettsanlegg i Kvæfjord må betegnes som eldre, over 15 år, vil det kunne påregnes krav om universell tilpasning ved rehabilitering av anleggene.

1.4.3. Friluftsliv

Defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforandringer og naturopplevelse. Definisjonen omhandler ikke bare selve aktiviteten, men også i hvilke omgivelser og områder aktiviteten utføres.

Friluftsområder: Defineres som større, ofte uregulerte områder, som ofte er i privat eie og som omfattes av allemannsretten. Områdene benyttes til turer, jakt og fiske, fysisk aktivitet og trening. Friluftsanlegg nyttet til områdene kan være gapahuk, lavvo, bålplasser, turstier – skilting/kartlegging, toalett, brygger eller i noen tilfelle parkeringsplasser.

Friområder: Avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for rekreasjon og opphold. Området er vanligvis ervervet, opparbeidet og vedlikeholdt av kommunen i form av eksempelvis parker, turveier, turløyper, nærmiljøanlegg, badeplasser eller naturlekeplasser. I Kvæfjord er Austerfjordbotn statlige friluftsområde et slikt eksempel.

1.4.4. Kommunale tilskudd

Det er i utgangspunktet ikke avsatt kommunale midler til utbygging av idrettsanlegg via egne tilskuddsmidler. Kommunen deler dog ut midler gjennom kommunale kulturmidler to ganger i året med anledning til drifts- og arrangementsstøtte[1]

Driftstilskudd til anlegg - faste avtaler: Kvæfjord kommune har også engasjert ulike lag og foreninger til skjøtselsoppdrag i friluftsområder, med dertil hørende økonomisk kompensasjon for innsatsen. Dette gjelder områdene Nupen (Bremnes og Molvik velforening), Løypenett Borkenesmarka (v/Kvæfjord speidergruppe) og statlig friluftsområde i Austerfjorden (UL Vårglimt). Kvæfjord kommune støtter i tillegg Kvæfjord eiendoms drift av varmtvannsbasseng på Trastad samt Kvæfjordløypers drift av skiløyper. Samtidig medfører kommunens deltakelse i interkommunalt friluftsråd, et utlegg beregnet med grunnlag i innbyggertall. Slike driftstilskudd foreslås videreført gjennom ny planperiode.

1.4.5. Nyskapende aktivitetsarenaer

Våren 2017 lanserte Kulturdepartementet en ny tilskuddsordning for «Nyskapende aktivitetsarenaer». Til nå har slike midler gått til ulike former for aktivitetsparker, gjerne for egen organisert aktivitet hvor ulike former for aktiviteter som sykling, klatrepark, trampolinebaner, balanseapparat, skatepark og sosiale møteplasser, er samlet på et område.

[1] Se https://www.kvafjord.kommune.no/soeknad-kulturmidler.466340.nn.html

Denne ordningen kan være særlig aktuell der hvor småanleggene ikke oppnår rett til spillemidler, men hvor et samlet prosjekt kan komme inn under ordningen.

I Kvæfjord kan nyskapende aktivitetsarena være særlig aktuelt under planlegging av uteområde etter bygging av nytt skolebygg på Borkenes. Planene for prosjekt nærmiljøanlegg Borkenes skole er ikke klare og kan komme inn under årlig rullering av kommunedelplanen, desember 2021. Maks tilskudd for anlegg er fire millioner kroner.

2. Føringer for planarbeidet

2.1. Statlige føringer/anleggspolitikk

Staten har som mål å medvirke til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive med idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har allikevel ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og alle typer ferdigheter i alle lokale sammenhenger. Det settes derfor krav til at det blir gjennomført grundige behovsanalyser både på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Realistiske planer med hensyn til økonomibehov må vurderes i forhold til aktivitetsutvikling og etterspørsel i kommunene. Derfor legges det også krav til at forslag om anlegg for idrett og fysisk aktivitet følger plan og bygningslovens bestemmelser og at tiltakene er med i en plan som skal behandles politisk i kommunene. Staten presiserer videre at bruk av statlige spillemidler til idrettsformål har to særlig viktige målgrupper **som er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).**

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal også medvirke til en infrastruktur som gir innbyggerne mulighet til å drive egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av de frivillige medlemsbaserte organisasjonene. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns trang til fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former blir altså prioritert spesielt. Det blir derfor viktig å ta med ungdom i utformingen av disse anleggene, slik at disse kan bli gode møteplasser.

Veilederen *Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet*, oppdateres årlig og fungerer som håndbok for fremgangsmåte ved planlegging rundt nye anlegg. Særlig gjelder dette krav til økonomiplan og gode tegninger av prosjektene. Troms og Finnmark fylkeskommune og kommunene inviterer også lag og foreninger til årlig infomøte som gjelder veilederen.

Myndighetene bidrar også med prosjektmidler som kommer for tidsbegrensede perioder og med forenklede søknadsprosedyrer. *Tiltaksordning for nyskapende aktivitetsarenaer* er eksempelvis en slik tilskuddsordning som særlig passe for aktivitetsanlegg tilknyttet skolebygg.

2.1.1. Fylkeskommunale føringer

Fra tidligere har Troms fylkeskommune hatt regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk (2016-2027). Denne hadde til hovedmål at alle i Troms skulle ha mulighet og kunnskap til å drive friluftsliv som positiv aktivitet for helse og trivsel. Ny regional plan for idrett og fysisk aktivitet (uavklart periode) er under utarbeidelse. Denne skal bidra til ny langsiktig satsning som løser felles behov i fylket.

2.1.2. Kommunale krav til anleggsprosjekt

Kvæfjord kommune vektlegger at en ved planlegging av større anleggsprosjekt for idrett og fysisk aktivitet, herunder anlegg i naturen, først tar kontakt med teknisk kontor eller oppvekstkontoret i Kvæfjord kommune for råd og veiledning.

Prosjektet må i utgangspunktet være godt begrunnet etter et behov og med en realistisk finansieringsplan. Prosjektet må gjerne beskrive grad av dugnadsbasert innsats, da egeninnsats ofte er en betydelig del av finansieringen av prosjektet. Gode tegninger av prosjektet er alltid en fordel og en finne gode veiledninger på www.godeidrettsanlegg.no/

Søkes det om statlige spillemidler så må prosjektet inngå i kommunens vedtatte planverk for ordinære anlegg eller større nærmiljøanlegg. Kravene ved planlegging av mindre nærmiljøanlegg/friluftsanlegg er ikke like strenge. Her kan en være mer fleksibel vedrørende tilknytning til prioriteringer gjennom plan. Og gjør at en kan realisere mindre prosjekter mer spontant med inntekter fra eksempelvis fra stiftelser og organisasjoner. Også her kan veiledning gis fra Kvæfjord kommune, fra Midtre-Hålogaland friluftsråd eller Kvæfjord Frivilligsentral.

2.1.3. Frivillighetsperspektivet

Kvæfjord kommune har i 2020 ca. 90 ulike lag og foreninger, og mange innbyggere er medlemmer i flere lag. Folkehelseaktiviteter i form av fysisk aktivitet organiseres innen mange lag uten at dette er lagets egentlige formål. Frivillig innsats er en uvurderlig ressurs i samfunnet og det er en offentlig oppgave å legge til rette for gode rammebetingelser slik at denne innsatsen pleies og holdes ved like. Kommunens oppdrag er i denne forbindelse å legge til rette for et kultur-, idrett- og friluftstilbud for alle. Kommunen skal ha en oversikt, se helheten og ta en aktiv rolle som tilrettelegger. Det innebærer blant annet å ha oppdatert og god oversikt som grunnlag for råd og veiledning som gis. Et mangfold innen kultur- idrett- og friluftstilbud er også viktig for å sikre integrering, redusere utenforskap og gi god folkehelse.

Samhandlingen mellom frivillighet og offentlig sektor ivaretas for idrettens del gjennom Kvæfjord idrettsråd og Kvæfjord kommune. Et slik samlende forum for frilufts grupper og -interesserte finnes ikke i Kvæfjord kommune i dag. Kvæfjord kommune vil i perioden

2021-2024 særlig vektlegge samarbeidet med Kvæfjord Frivilligsentral overfor frivilligheten. I møter er det gitt uttrykk for et behov for å mobilisere innbyggerne i temagrupper, særlig vedrørende etablering av nærmiljø- og friluftsanlegg på frivillig basis. Frivilligheten har også etterlyst oversikt over turtilbudene i Kvæfjord kommune. Med informasjon gjennom blant annet Frivilligsentralen vil en derfor kunne øke viljen til å etablere og drive små anlegg som gapahuker og lavvoer i de ulike områdene i Kvæfjord.

2.2. Folkehelseperspektivet i alle planverk samt eksempler

Med grunnlag i folkehelselova av 1. jan 2012, fikk kommunene, fylkeskommunene og statlige myndigheter et utvidet ansvar for folkehelsearbeid. Dette medførte for Kvæfjord kommune at folkehelseperspektivet skal videreføres i alle planverk, så også i denne kommunedelplanen.

Samhandlingsreformen understreker i tillegg, nødvendigheten av å prioritere forebygging fremfor behandling. Idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, trekkes frem som et viktig virkemiddel for å forebygge en rekke livsstilssykdommer. Sammenhengen mellom god fysisk form og god psykisk helse og sosiale ferdigheter, kan ikke gjentas for ofte. For å kunne legge til rette for slik fysisk aktivitet kreves det også at tilbud på områder hvor slik fysisk aktivitet kan utføres, samt en kanal for både hvor en finner tilbudene og forslag på hvordan en skal kunne benytte disse. Ungdataundersøkelsen 2018 viste at blant 8. 9 og 10 trinn i grunnskolen trente 78 % av guttene og 93 % av jentene, minst en gang i uka. Det var trening i idrettslag eller trening på egenhånd som var mest benyttet.

Det er i samme Ungdataundersøkelse gitt opplysninger om at andel unge medlemmer innen speider, korps, kor og religiøse organisasjoner har vært synkende for landet, mens idrettslagene i stor grad har beholdt sin store oppslutning i Norge

Midtre-Hålogaland friluftsråd er en samarbeidspartner for interkommunalt friluftsliv både for Kvæfjord kommune og kommunenes lag og foreninger og særlig samarbeidspartner for å tilrettelegge for anleggsetablering. Synliggjøring av eksempelvis turstier gjennom ferdselstavler, kart og skilt er viktige tiltak i det forebyggende folkehelsearbeidet (les mer om friluftslivet i kap. 3).

Friluftsrådets felt for bedring av folkehelsa må også ses i sammenheng med målsetningen til Frisklivssentralen i Kvæfjord. Dette er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste og målgruppen er de som trenger bistand til å endre levevaner og mestre sykdom.

Kvæfjord eiendom sitt terapisvømmetilbud i sine lokaliteter på Trastad er et eksempel på et viktig folkehelsetilbud for alle grupper av innbyggere. Tiltaket er kostbart å drifte og støttes av Kvæfjord kommune med årlige faste tilskuddsmidler. Gullesfjords befolkning

benytter Flesnes svømmebasseng til offentlig bading og Lødingen Vestbygd sitt terapi-svømmetilbud. Også FYSAK/Kvæfjord idrettsråd driver utstrakt voksen/seniortrim tilbud i Kvæfjord både knyttet til friluftstilbud, samt innendørs svømme- og treningsaktiviteter. Frivilligsentral, Sanitetsforening og friluftsråd er også involvert i liknende tiltak.

2.2.1. Utviklingstrekk i befolkningen

Som oppvekstkommune har Kvæfjord kommune et spesielt fokus på anlegg for idrett og fysisk aktivitet med vekt på barn og unge. Kvæfjord har de siste ni årene hatt følgende trend vedrørende antall grunnskoleelever (6-15 år):

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
VIK	39	42	40	26	34	30	22	22	18
FLESNES	18	15	18	11	9	9	8	8	10
BORKENES	315	303	285	296	297	294	283	275	258
GODFJORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KVEØY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM	372	360	343	333	340	333	313	305	286
Andre									16

Kilde GSI/udir.no 20.10.2020

Tabellen ovenfor viser en tilbakegang i grunnskoleelever i kommunen. Samtidig er også barnetallet synkende og i 2020 var det 107 barn i alderen 0-5 år som hadde barnehageplass. Barn i barnehage de siste årene samlet i Kvæfjord så slik ut:

Kvæfjord	2017	2018	2019
1 år	16	14	14
2 år	19	23	17
3 år	26	21	28
4 år	26	24	22
5 år	32	20	26
SUM	119	102	119

Kilde: Kvæfjord kommune oppvekstkontoret 20.10.2020

2.2.2. Forventet befolkningsutvikling

Ved anleggsplanlegging er det viktig å se på nåværende og fremtidig behov. Når behov skal vurderes blir også befolkningsutvikling et element som må medtas i planlegginga. Det er etter andre kvartal 2020 registrert 2839 innbyggere i Kvæfjord. 30 barn er blitt født mellom 3 kvartal 2019 og etter andre kvartal 2020. Folkehelseoversikten for Kvæfjord kommune viser at gjennomsnittlig alder er ca. 40 år. Befolkningsframskriving for Kvæfjord viser at kommunen fra 2020 til 2050 vil ha et stabilt antall innbyggere, men at

innbyggerne blir eldre[2]. I 2019 betalte hver innbygger i snitt kr. 1456,- til drift av idrettsbygg og idrettsanlegg i Kvæfjord[3].

Med større andel eldre i befolkningen må denne gruppen også få tilgang til områder for å utvikle og vedlikeholde fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er et tiltak som har stort potensiale for å forebygge fall, tap av fysisk funksjon, kognitiv svikt og demens. I Kvæfjord har eldre tilbud om fysisk trening fra frivillighet, idrettsliv og kommunalt støttede tilbud. Friluftslivsaktivitetene er også populært blant eldre, enten det er fotturer, skiturer eller båtliv. Økningen i fysisk aktivitet blant eldre har i hovedsak skjedd gjennom egenorganisert aktivitet. Selv om barn og unge prioriteres i etablering av anlegg, bør gruppen eldre være mer inkludert i arbeidet med å tilrettelegge egne områder hvor også denne gruppen av befolkningen skal kunne utøve fysiske øvelser. Dette vil måtte bli et tverrsektorielt ansvar i planperioden å inkludere foreninger og grupper av eldre i arbeidet. Helse- og omsorgsdepartementet og Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gjennom reformen «*Leve hele livet*» et særlig søkelys på fysisk aktivitet og skal legge frem handlingsplan for fysisk aktivitet og handlingsplan for friluftsliv, hvor eldre vil være en av målgruppene.

2.2.3. Eksisterende anlegg samt kulturbygg og friluftsanlegg i Kvæfjord

Nærmiljøanlegg

1. Aktivitetsanlegg løkkebane, Elda
2. Nærmiljøanlegg, Flesnes Oppvekstsenter/ IL Elding, Gullesfjord
3. Tidl. utendørs bueskytteranlegg, Borkenes (ikke i drift) men fungerer som friluftsområde i dag (Rånakken)
4. Skileikanlegg, Surnåsen, Borkenes
5. Hestesletta aktivitetsanlegg, Aspenes/Bremnes
6. Aktivitetsområde, Kveøy grendelag, Kveøy
7. Skateboardrampe, Borkenes skole, Borkenes
8. Ridebane/dressurbane, Rå v.g. skole, Borkenes
9. Ballbinge v/Borkenes skole KIL fotball, Borkenes

Ordinære anlegg

1. Svømmehall, aktivitetshall og kunstgressbane Flesnes oppvekstsenter, Gullesfjord
2. Fossestua (DNT)- frilufts- og overnattingshytte, Austerfjorden
3. Haakonsbu (DNT) – frilufts- og overnattingshytte, Jonsheimen, Austerfjorden.

[2] Kilde: SSB.no tabell 12887

[3] Kilde: SSB.no tabell 12362 Utgifter til tjenesteområde --funksjon

4. Gymnastikksal og småanlegg, Kveøy grendelag
5. Kvæfjordhallen idrettshall, svømmehall, pistol- og miniatyrskytebane,
6. Borkenes kunstgressbane med avlastningsbane, flomlys, Borkenes
7. Kvæfjord skytebane 15 m, 100 og 200 m, Surnåsen, Borkenes
8. Leirduebane, Surnåsen, Borkenes
9. Lysløype/25 m. hoppbakke, Moelv, Gullesfjord
10. Aktivitetsanlegg, svømmehall, aktivitetssal, Trastad, Kvæfjord eiendom
11. Aktivitetssal og ulike småanlegg med løkkebane, Vik oppvekstsenter
12. Skianlegg, Kvæfjordløyper med utgangpunkt Surnåsen og Kvæfjordeidet
13. Flesnes gl. Grusbane, Flesnes



Borkenes kunstgressbane Foto: tam

Grendehus – aktivitetshus

1. U.L. Fram, ungdomshus, Borkenes
2. Grendelaget Godt Håp grendehus, Våtvoll
3. Hemmestad grendehus, Hemmestad
4. Hestesletta grendehus, Aspenes/Bremnes
5. Langvassbukt ungdomshus, Langvassbukt
6. U.L. Varden ungdomshus, Vik
7. U.L. Vårglimt, ungdomshus, Melåbukt
8. Kvæfjord kulturhus, Trastad
9. Kveøy grendehus, Kveøy
10. Kvæfjord skytterhus, Surnåsen Borkenes
11. U.L. Samhold, Ungdomshuset Molund, Flesnes
12. Bygdelaget Gullhornet, tidl. Moelv skole, Gullesfjord
13. Storjord grendehus, Storjord

Områder særlig tilrettelagt for friluftsliv

1. Borkenesmarka med Surnåsen og kultursti Rå – Skallan (Gårahøgda).
2. Kvæfjordeidet
3. Nupen
4. Straumsbotn
5. Storjorda med Meláplatået
6. Austerfjorden og Austerdalen, Aspenesdalen samt Jonsheimen (DNT)
7. Gombogen-Sørfjorden (sykkelveg) samt Holandsdalen
8. Elvedalen Lavvo og tursti, Flesnes
9. Løbergsdalen, Gullesfjord (DNT)
10. Vestervatnan, Gullesfjordbotn
11. Kveøy med Øynes

Utfyllende opplysninger rundt det enkelte anlegg i forhold til størrelse, statlig støtte og fysiske plassering finnes på www.idrettsanlegg.no

3. Friluftsliv

3.1. Friluftsliv i Kvæfjord kommune

Stimulering til god folkehelse gjennom aktivt friluftsliv må ses i et samarbeid mellom offentlige, interkommunale og frivillige organisasjoner. Fra 1. januar 2016 ble Kvæfjord tilsluttet Midtre Hålogaland friluftsråd, som er et interkommunalt organ for kommunene i Ofoten og Sør-Troms. Friluftsliv drives gjerne over kommunegrensene og da mange kommuner ikke har egne friluftslivsansatte blir friluftsrådets betydning desto større. Friluftsrådet bistår i å finne økonomiske midler til prosjekter, og har gjennom egen portal også oversikter over hvordan lag og foreninger i kommunen kan få del i disse midlene. Kvæfjord kommune har i perioden vedlikeholdt sin kontakt overfor friluftsrådet ved at ordfører sitter i styret av rådet, mens ansatt ved oppvekstkontoret har sittet i rådets styringsgruppe. Ifølge *Delegeringsreglementet for Kvæfjord kommune, side 16*, har kommunestyret delegert sin avgjørelsesmyndighet etter Friluftsloven til teknisk utvalg og derfra videre til kontorleder teknisk (teknisk sjef).

Friluftsrådet favner mange områder hvor friluftsliv skal gjennomføres, blant annet ved skolenes fagfornyelse med tiltaket *Læring i friluft*. Lærere har her tilbud fra friluftsrådet til å medvirke i nettverk for undervisning med uteskole, noe som også er i henhold til fagfornyelsen. Frisklivstjenesten har også i samarbeid med Borkenes skole, tilrettelagt for «Bedringens vei» som er en tursti med innlagte fysiske øvelser, som kan benyttes av alle.

Det er i løpet av forrige planperiode blitt etablert flere ulike grupper i Kvæfjord som har friluftsliv som hovedtema. Eksempelvis Elvedalen Lavvo (Flesnes), Kvæfjordmarkas venner (Borkenes) har begge gjort nytte av tilbud fra friluftsrådet. Benker med bord er blitt tildelt kommunen og plassert strategisk rundt i populære turområder. Videre har friluftsrådet bistått med turryddingsutstyr og bålpannekasser, samt kajakker til kommunen i samarbeid med Harstad kommune.

Utstyrssentralen er lagt til Kvæfjord frivillig sentral, som også selv har vært arrangør av friluftsskoler de siste årene, et lavterskeltilbud med profesjonell oppfølging fra friluftsrådet. Frivilligsentralen har også vært dyktige til å arrangere friluftsaktiviteter som friluftslivets dag og arrangerer ukentlige turtrimdager. I tillegg benytter lag som speiderne og orienteringsgruppa i Kvæfjord IL, seg selvfølgelig av naturen. Ungdomslag er også direkte involvert i skjøtselsprosjekt i konkrete friluftstilbud i Kvæfjord.

Bygdelag, ungdomslag og velforeninger driver i dag skjøtselsoppgaver av frilufts- og turområder på vegne av kommunen: UL Samhold (Austerfjordbotn friluftslivsområde) og Bremnes & Aspenes velforening (Nupen) og Kvæfjordspeiderne (Ski og turløyperydding), og mottar direkte økonomisk kompensasjon for sin skjøtselinnsats.

Aktiviteter på havet føyes også inn under begrepet friluftsaktiviteter og gode områder for utsetting av kano/kajakk ved båtforeningenes anlegg ved Elde båtforening, kommunal brygge Borkenes, Flesnes vågen, Hemmestad samt Austerfjordbotn friluftsområde. Kvæfjord kystlag har årlig tradisjon for opplæring av unge i forhold til sjørelaterte aktiviteter.

3.1.1. Ny plan for friluftslivets ferdselsårer i Kvæfjord kommune

Etter at Kvæfjord kommune i tidligere planperiode deltok i *Turskiltprosjekt* samt *Kartlegging og verdisetting av friluftsområder vil* det nå være naturlig ta imot Miljødirektoratets og fylkeskommunens invitasjon til prosjektet *Plan for friluftslivets ferdselsårer.* Prosjektet har som mål at hver kommune skal utarbeide en plan for ferdselsårer, som temaplan. Som ledd i implementering av prosjektet vil Kvæfjord Frivilligsentral i samarbeid med Kvæfjord kommune og Midtre-Hålogaland friluftsråd invitere til møter og foredrag om friluftslivets muligheter i kommunen, ved prosjektstart i 2022. Mål for arbeidet er å legge til rette for trivsel og gode levekår for alle grupper i befolkningen. Kvæfjord kommune har en rekke turstier, løyper og leder, men ingen samlet oversikt over disse. En *Plan for friluftslivets ferdselsårer* vil gjøre det lettere for både velforeninger, grunneierlag og turlagsgrupper å kunne samarbeide med kommunen i utvikling og ivaretakelse av ferdselsårene i arbeidet med bærekraftig besøksforvaltning. Særlig gjelder dette etablering av toalettfasiliteter, skjøtselshåndtering og etablering av rasteplasser i populære løypenett. En ferdselsåreplan vil også kunne være med på å

forhindre skader på landbrukseiendom, verne kulturminner samt medvirke til å sikre naturmangfoldet ved populære utfartsmål. Planen vil gagne bolyst, folkehelse og livskvalitet og et oppdatert kartgrunnlag vil samtidig medvirke til økt sikkerhet i kommunen.

Organisering av planarbeidet skjer via Troms og Finnmark fylkeskommune (prosjektansvarlig sammen med Miljødirektoratet) og med Midtre Hålogaland Friluftsråd som prosjektkoordinator. Kvæfjord kommunes deltakelse må skje innen kommunedelplanens periode, etter forankring i denne. Fylkeskommunen kan yte økonomisk bistand til utarbeidelse av planen etter søknad og med kommunal egenandel på ca. kr. 100 000 i form at prosjektstøtte. Tiltaket vil ha behov for kommunal tverrsektoriell innsats og bistand fra frivilligheten og grunneiere i arbeidet.

3.1.2. Statlig sikrede friluftslivsområde - Austerfjordbotn

Området har i forrige planperiode fått ny skilting, platt, og brygge for båtanløp. Søknader om servicehus er blitt avslått og utedo er stadig i dårlig forfatning. Området ser ellers riktig pent ut og økte besøkstall særlig i 2020, medførte akutte krav om søppelhåndtering på et helt annet nivå enn tidligere antatt. Kvæfjord kommune har sammen med HRS i perioden mai til oktober plassert en søppelkontainer på området som tømmes regelmessig. Kommunen søker miljødirektoratet om ny egen kontainer gjennom søknadsportal 2021. Kvæfjord kommune må regne med ekstra kostnad, da utgiftene for tømming ikke kan tas gjennom ordinær renovasjonsordning.

4. VURDERING AV FORRIGE PLAN – STATUS

4.1. Administrativ evaluering

De statlig krav til anleggsbygging særlig ved større ordinære anlegg er omfattende, mens mindre nærmiljøanlegg ikke må gjennomgå de samme formelle kravene. Gjennom arbeidene med *Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet* de siste årene har det kommet frem en rekke prosjektinnspill som dessverre ikke er blitt realisert i Kvæfjord. Hovedårsakene er at prosjektene ikke har vært godt nok forankret i søkerorganisasjonene eller at prosjektene har vært mangelfullt utredet.
Økonomi i prosjektene er en utfordring og i de fleste prosjektene er lagene, eller kommunen, selv nødt til å ta opp lån for å få fullfinansiert anlegget, for deretter tre til fire år senere å få tilbake eventuelle statlige spillemidler. Dette kan være grunnlag for det lave antall prosjekter som i dag registreres på området.

Med grunn i overnevnte velger Kvæfjord kommune gjennom denne kommunedelplanen å kun legge inn godt planlagte anlegg på prioritert liste over ordinære anlegg, nærmiljø-anlegg og friluftslivsanlegg/prosjekt. I tillegg vil prosjekt som er innspilt, men som ikke er

fullt gjennomarbeidet bli satt opp på egen liste uten prioritering, se kap. 4.1.1. Dette for å få frem en mer realistisk oversikt over lagenes ønsker for planperioden.

Et eksempel er *Borkenes skole – nærmiljøanlegg og kulturarena* som vil komme inn i denne kommunedelplanen på prioritert liste for perioden 2022-2024, men ikke på prioritert liste for anlegg i 2021. Det er to viktige årsaker til dette, nemlig usikker byggestart og kostnadsramme med økonomioppsett. Dermed må Kvæfjord kommune avvente prosjektene til etter politisk behandling av økonomiplanen desember 2021. Dette medfører at disse prosjektet ikke kan starte før tildeling av statlige spillemidler er gitt for 2022, for at Kvæfjord kommune ikke skal gå glipp av spillemidler for anlegget.

De årlige informasjonsmøtene fra Troms og Finnmark fylkeskommune er informative og klargjør de krav som årlig stilles til nye prosjekter. Deltakelse her vil, sammen med den kompetanse lagene tilbys fra fagfolk i kommunen, avhjelpe alle som planlegger anlegg for de kommende årene, og samtidig vise om prosjektet synes realistisk.

Utfordringen med etterslep på utbetaling av spillemidler med opp til ca. fire år etter godkjent søknad er stadig som nevnt over, en stor utfordring. Det er derfor viktig at organisasjonene stiller med garantier eller bevis for mellomfinansieringsordninger. Da det ikke er automatikk i at Kvæfjord kommune går inn i prosjekter med prosjekttilskudd, blir det viktig at lagene gjør seg kjent med hvor de kan søke om ytterligere tilskudd. God kompetanse på søknadsutforming blir stadig viktigere, og Kvæfjord idrettsråd, Oppvekstkontoret i Kvæfjord kommune, Frivilligsentralen i Kvæfjord kommune eller Midtre Hålogaland friluftsråd kan gi bistand og råd i dette.

Også Kvæfjord kommune er avhengig av at prosjektene på større ordinære idrettsanlegg/kulturbygg er godt fundamentert og grunngitt. Prosjektene er avhengig av tildelinger i kommunens budsjettbehandling og må være med i økonomiplan. Friidrettsanlegget Borkenes stadion som i forrige kommunedelplan ble prioritert på førsteplass på ordinære anlegg, er stadig ikke realisert. Prosjektet videreføres også i denne kommunedelplanen. Avgjørelsen om tiltaket kan startes i 2021 vil bli tatt i kommunestyremøte i desember 2020, mens kommunedelplanen er på offentlig høring.

Av ting som positivt påvirker lokalt handlingsrom, er de statlige kompensasjonsordningene i tillegg til statlige spillemidler, og som kan gi grunnlag for å realisere idretts- og nærmiljøprosjekter:

- Kompensasjon for anleggsmoms når frivillige bygger egne anlegg.
- Momsrefusjon på drift av frivillige organisasjoner.
- Endring i tippenøkkelen hvor «*Grasrotandelen*» er blitt en viktig økonomisk tilskuddsordning.

4.1.1. Hvilke prosjekter arbeider lagene med i dag?

Prosjektgruppa har gjennom i kontakt med lag og foreninger fått et innblikk i hvilke prosjekter lagene rundt om i Kvæfjord arbeider med og her følger en opplisting:

- Kvæfjord skytterlag: Er i sluttfasen med arbeidet i å installere nytt luftrensesystem på innendørs miniatyrskytebane på skytterhuset i Surnåsen. Tiltaket er ikke støttet med statlige spillemidler.
- Kvæfjord idrettslag: Arbeider i tillegg til Friidrettsprosjektet med å få etablert treningshall lokalisert til avlastningsbanen ved Kvæfjordhallen. Prosjektgruppe har starte sitt arbeide.
- Kvæfjord idrettslag/Kvæfjordløyper og Kvæfjord skytterlag: Arbeider med utvikling av skistadion ved skytterhuset i Surnåsen. Prosjektgruppe er nedsatt og i gang med planarbeidet og kostnadsoversikt. Prosjektet innbefatter omgjøring av inngangsparti på skytterhusets venstre del (lagerdel i dag) til speaker-/tidtakerlokalitet for skirenn ol.
- Kvæfjord idrettslag: Medvirker i omplassering av sin ballbinge som må flyttes grunnet nytt skolebygg, i samarbeid med Kvæfjord kommune. Laget deltar også ved utforming av nytt nærmiljøanlegg tilknyttet Borkenes skole hvor ballbingen er del av dette.
- Kvæfjord idrettslag - orienteringsgruppa: Nedsatt arbeidsgruppe for fremskaffelse av nye oppdaterte orienteringskart.
- Kvæfjordløyper: Ferdigstiller toalett ved Lysvatnet høsten 2020, Dugnadsoppført
- UL Samhold: Revitalisering av Flesnes gl. Grusbane til hestesport og Tuftepark. Det arbeides med å omdanne baneområdet som eies av UL Samhold, fra lagringsplass til aktivitetsområde.
- Kvæfjord Frivilligsentral: Arbeider med å systematisere utstyrslager for utlån at turutstyr sommer/vinter, i samarbeid med Kvæfjord kommune og Midtre-Hålogaland friluftsråd. Stort behov for større lager.
- IL Elding Flesnes: Arbeider med å etablere skøytebane tilknyttet nærmiljøanlegget ved Flesnes oppvekstsenter.
- UL Vårglimt: Som skjøtselspartner til Kvæfjord kommune arbeides det for å få permanent søppelkontainer ved anlegget, samt vinterbrøyting i Austerfjordbotn friluftsområdet for helårsbruk av området. Naturleikeparken ved anlegget må vedlikeholdes.
- Hundeklubben: Arbeider med å etablere lokaliteter for trening av hund

Vedlagt denne kommunedelplanen, under *Vedlegg*, ligger også resyme etter samtaler med lag og foreninger og respondenter etter høringsrundene.

4.2. Hva er gjort på anleggsområdet fra forrige planperiode 2017-2020?

De største prosjektene i forrige periode, er som nevnt ikke blitt realisert. Dette må nok ses i sammenheng med at prosjektene både har manglet det økonomiske fundament en skulle ønske eller så behovet for ulike typer anlegg endret seg. Når eksempelvis et friidrettsprosjekt blir utsatt så kan dette medføre at friidrettsinteressert ungdom velger å melde seg inn i lag som har tilgang til gode anlegg, men dette behøver nødvendigvis ikke være slik. Mens friidretten i Kvæfjord har mistet en rekke utøvere til nabokommunen og IK Hind, så har også fotballspillere som har et flott anlegg på Borkenes, allikevel valgt overgang til andre aldersbestemte lag i Harstad. Så det er ikke alltid tilbud om anlegg styrer selve bruken. Det bør allikevel satses mer på interkommunalt samarbeid som gjelder anleggsutbygging, og hvor Kvæfjord også kan bidra ved å leie/låne ut anlegg til lag i nabokommunene. Det er særlig innenfor friluftslivet at vi ser de interkommunale løsningene er best utnyttet, og hvor Kvæfjordløyper og DNT Harstad sine løypenett er et utmerket eksempel til etterfølgelse.

Ferdigstilte anlegg 2017-2020:

1. **Borkenes kunstgressbane lysanlegg**: Ferdigstilt 2016 tildelte statlige tippemidler kr 761 000 utbetalt 2017-18.

2. **Kvæfjord skytterlag**: Rehabilitering og utvidelse av elektroniske skiver 2018, ca. kr. 520 000 ferdigstilt og statlige tippemidler utbetalt i 2018 med kr 212. 000

3. **Austerfjorden statlige friluftsområde:**

- Informasjonstavle og skilting (ferdig 2020, kr 44 000 i støtte)
- Forprosjekt servicehus (ferdig 2018, kr 24 000 i støtte)
- Universell platting (ferdig 2018, kr 58 000 i støtte)
- Etablering flytebrygge (ferdig 2018, kr 35 000 i støtte)
- Etablering av søppelmottak (sommer 2020, realisert uten annet enn kommunal støtte)

4. **Moelv grendehus/Bygdelaget Gullhornet**: Oppgradering av lysarmatur og måleskap med kommunale kulturmidler (startet 2019 kr. 27 000 i støtte)

5. **Kvæfjordmarkas venner**: Gapahuk-Surnåsen – se forsidebilde - med mindre andel kommunale kulturmidler (Startet 2019 kr 3350 i støtte)

6. **Skiltprosjekt:** Kvæfjordløyper med skilting av skiløyper samt FYSAK/speiderne med skilting av turstier – prosjektene mottok midler fra Gjensidigestiftelsen

7. **15 rasteplassbord og -benker,** fra Midtre-Hålogaland friluftsråd, er blitt plassert rundt om i Kvæfjord kommune gjennom planperioden og Frivilligsentralen har mottatt to frilufts kasser samt ryddeutstyr. Kajakkhengere og stiryddingsutstyr sammen med Harstad kommune.

Ikke påbegynte prioriterte anlegg:

1. **Borkenes friidrettsanlegg**: Ikke påbegynt 2020, grunnet manglende kommunal finansiering. Ny søknad for 2021 med forbehold om kommunal finansiering kr. 5 681 000 hvorav 2 329 000 (41 % er spillemidler/Nord-Norge tilskudd) søkes refundert via statlige spillemidler. Anlegget anses særdeles viktig for grunnskoleelever og idrettslinjeelever ved Rå vg. skole.
2. **Austerfjordbotn statlige friluftsområde**: Servicehus, ikke påbegynt i 2019 grunnet manglende medfinansiering blant annet fra Miljødirektoratets midler og avslag som koronatiltak i 2020 via Friluftsrådenes landsforbund.. Nytt nedskalert prosjekt søkes i 2022.
3. **Austerfjorden statlige friluftsområde**: Veibom, ikke påbegynt grunnet manglende finansiering. Avslag fra blant annet Miljødirektoratet grunnet manglende midler.
4. **Kvæfjord idrettslag fotball klubbhus med lager** 2017: Ikke fullført, etter at søker fikk tildelt punktfeste. Prosjektet var stipulert til ca. kr. 600 000, men klubben trakk prosjektet.

5. HANDLINGSPLAN 2021-2024

5.1. Anlegg og tiltak for prioritert liste

Det er etter kontakt med lagene og Kvæfjord kommune ikke innkommet ferdig planlagte prosjekter med fullfinansiering, som kan anses som klar for å bli satt på prioritert liste for 2022 innenfor ordinære - eller nærmiljøanlegg. Følgende tiltak vil dog kunne vurderes for å komme inn på prioritert liste ved rullering og med forventet oppstartsår:

5.1.1. Ordinære anlegg i prioritert rekkefølge

1. **Borkenes stadion – Friidrettsanlegg**. Kostnad (2020) kr 5 600 000 - forventet oppstart 2023. Prosjektet vurderes under kommunestyrets økonomibehandling desember 2020, men er i forslag til økonomiplan plassert med oppstart 2023.
2. **Kvæfjordhallen svømmehall – Nye startpaller.** Samarbeid med Kvæfjord svømmeklubb og Kvæfjord kommune. Totalkostnad kr. 240 000 – med egenandel fra svømmeklubb. Statlige spillemidler kan søkes i 2021 med evt. oppstart 2022.

5.1.2. Nærmiljøanlegg i prioritert rekkefølge

1. **Borkenes skoleanlegg: Nærmiljøanlegg rundt Borkenes skole**

Norconsult/Aslakviak v/Hans Julius Edvardsen. Stipulert til ca. kr 10 000 000 Prosjektet er alternativt tenkt delt opp i mindre nærmiljøprosjekt hvor det kan søkes tilskuddsmidler. Forventet oppstart 2022/23 etter skolebygg er ferdigstilt. Her inngår flytting av nåværende ballbinge til nytt sted i nærmiljøprosjektet.

2. **Austerfjorden Bygdeutvikling: Nærmiljøanlegg og ballbinge Melåa.** Ballbinge med aktivitetsapparater samt friluftsdel (sti + gapahuk) Stipulert pris: kr. 785 000 Prosjektet kan bli delt opp i mindre delprosjekter. Det søkes spillemidler i 2021 med forventet oppstart 2022. Det søkes midler fra Midtre-Hålogaland friluftsråd og TFFK sine friluftsmidler.

5.2. Friluftslivstiltak prioritert liste

1. **Prosjekt: Ferdselsåreplan for Kvæfjord kommune 2021-2024.** Oppstart 2021. I samarbeid med Midtre-Hålogaland friluftsråd og TFFK. Vil vare i hele planperioden. Kostnad totalt for Kvæfjord kommune kr. 100 000 for hele prosjektperioden.
2. **Austerfjorden statlige friluftsområde – Toalett hus.** Stipulert til kr. 150 000 inkludert dugnadsinnsats via UL Vårglimt. Byggestart i perioden. Tiltaket må finne midler via Kvæfjord kommune/Miljødirektoratet via TFFK.

5.3. Kulturbygg prioritert liste

1. **Borkenes skoles nybygg - kultursal** med rom for dans og andre kulturelle aktiviteter. Lokalitet inngår i prosjektet Borkene skole. Kulturdel stipulert til ca. kr. 15 millioner, hvorav det søkes fylkeskommunal støtte til refusjon av deler av kostnadene. Prosjektet søkes inn i stønadsportal TFFK våren 2021 med oppstart 2022.
2. **Mylderhusprosjekt** – Tidligere forprosjekt gjennomgår nå en revitalisering og det vurderes egen prosjektleder for utforming av ny strategi og nytt forprosjekt. I økonomiplan er prosjektets oppstart anslått til 2024. Ut av tidligere forprosjekt er det nå etablert *Gjøreredet*, som må ses i sammenheng med prosjektet.

Referanser

- *Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet* - Kulturdepartementet (2014)
- *Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet -2020* (V-0732 B) – Kulturdepartementet (2020)
- *Folkehelsemeldingen Gode liv i et trygt samfunn* – St. meld. Nr. 19 (2018-2019)
- *Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv – en satsing på friluftsliv i hverdagen (2014 - 2020)* -Miljøverndepartementet (2013)
- *Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg* (V-0511 B) Kulturdepartementet (2012)

- *Plan for friluftslivets ferdselsårer – (M-1292)* Miljødirektoratet (2019)
- *Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre* - Stortingsmelding 15 (2017-2018)
- *Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet* - Stortingsmelding 18 (2015-2016)
- *Regional plan for idrett, fysisk aktivitet og innlandsfisk (2016-2027)* Troms fylkeskommune
- *Planprogram for regional plan for idrett og anlegg for fysisk aktivitet (2014-2025)* Troms fylkeskommune (2013)
- *Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister* -KMD (2014)
- *Friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet* (2015-2016) Klima- og miljødepartementet
- *Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid (V-0993 B)* – Strategiutvalget for idrett (2016) *https://www.godeidrettsanlegg.no/dokumenter* Lenke til anleggsveiledere, finansiering og plan.
- https://www.trondheim.kommune.no/reguleringsplanveileder/ Lenke til privat planlegging
- *Sammen om aktive liv - Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029* (I-1196 B) Departementene

6. VEDLEGG

6.1. Planskisse Borkenes friidrettsanlegg

6.2. Planskisse Borkenes skole nærmiljøanlegg

6.3. Planskisse Melåa nærmiljøanlegg – Austerfjord Bygdeutvikling

6.4. Planskisse Borkenes skole kulturdel, -rom/-skole

6.5. Utkast til samarbeidsavtale om prosjektplan – friluftslivets ferdselsårer

6.6. Skisse toalett hus – Austerfjordbotn statlige friluftsområde

6.7. Kontaktskjema ved etablering av nye anlegg/områder

6.8. Kart over Kvæfjord – anlegg på www.anleggsregisteret.no

6.9. Møteoversikt med tema – om kommunedelplanen

Vedlegg 6.1 · Forprosjekt 2017
Borkenes friidrettsanlegg

KVÆFJORD IDRETTSLAG ALLIANSE

Forprosjekt

BORKENES STADION

Fast dekke for friidrett



SVEN AUNE AS
Rådgivende Ingeniør Idrettsanlegg

1919
KVÆFJORD I.L.

UTARBEIDET AV:

Sivilingeniør
SVEN AUNE AS
Postboks 973
8001 Bodø

PÅ OPPDRAG FRA:

Kvæfjord Idrettslag Allianse
9476 Borkenes



BORKENES STADION - Fast dekke for friidrett
Kvæfjord Idrettslag Allianse

24.11.2017	Sven Aune	1:500	Siv.ing Sven Aune AS Pilervolen 10 C, 8076 Bodø Telefon 41 50 54 55
05 Arealdisp.			

AREALDISPONERING

Ombygging av eksisterende løpebane med grusdekke til bane med fast dekke for friidrett

05

www.svenaune.no | E-mail: post@svenaune.no | FORPROSJEKT

9. KOSTNADSOVERSLAG

9.1 Generelt

Det er utarbeidet et kostnadsoverslag med et prisnivå pr. 01.12.2017. Kostnadene er fordelt på grunnarbeider og fast dekke for friidrett. Kostnadsoverslaget er basert på erfaringstall for tilsvarende anlegg. Kostnadsoverslagenes nøyaktighet er på ± 10 %.

9.2 Grunnarbeider

Kostnadsoverslaget omfatter alle arbeider opp til ferdig avrettet overflate inklusiv asfaltdekke under friidrettsdekket, fjerning av vekstmasse og toppdekke, planering av traubunn, kantstein av betong samt drenering og overvannsystem. Det er også medtatt oppsetting av gjerde med låsbar kjøreport og ballfangernett. Det er forutsatt samme baneoppbygging både for kunstgressdekket og fast dekke for friidrett.

Arbeidsoperasjon	Mengde	Enhetspris	Sum
TV-inspeksjon eksisterende overvannsledninger	1 r.s.	15 000 kr	15 000 kr
Graving og opplasting eks. grusdekke, t = 6 cm og dynamisk sjikt, t = 10 cm	670 m3	42 kr	28 140 kr
Transport av utgravde masser til depot inntil 2 km	670 m3	74 kr	49 580 kr
Fjerning av eksisterende fiberduk klasse III	3 682 m2	4 kr	14 728 kr
Transport av fiberduk til depone inntil 2 km	40 m3	74 kr	2 960 kr
Bærelag av forkilt pukk t = 5 cm	3 682 m2	30 kr	110 460 kr
Finavretting m/knuste masser 0-12 mm, t = 2-3 cm	5 611 m2	33 kr	185 163 kr
Flytting av kum SF 8	1 r.s.	5 000 kr	5 000 kr
Omlegging av ledninger, komplett	1 r.s.	8 000 kr	8 000 kr
Høydejusterung av kummer	21 stk.	500 kr	10 500 kr
Kantstein av betong satt i mørtel ytre bane	446 m	350 kr	156 100 kr
Sikkerhetskantstein satt i mørtel rundt kulesektor	61 m	550 kr	33 550 kr
Grusdekke i kulesektor, stedlige masser benyttes	176 m2	35 kr	6 160 kr
Asfaltdekke, nedre lag med drensasfalt 90 kg/m2	3 682 m2	185 kr	681 170 kr
Sliss i øvre dekke for innstøping av dekke	377 m	15 kr	5 655 kr
Asfaltdekke, øvre lag med drensasfalt 60 kg/m2	3 682 m2	180 kr	662 760 kr
Asfaltdekke søndre sving + benker, 100 kg/m2	1 785 m2	185 kr	330 225 kr
Saging av asfaltdekke til rett kant	348 m	55 kr	19 140 kr
Lengdegrop med sikkerhetskantstein, l = 23,5 m	1 r.s.	35 000 kr	35 000 kr
Sandfangrist ved hoppegrop for lengde	9 m	1 325 kr	11 925 kr
Sand til hoppegrop	1 r.s.	4 000 kr	4 000 kr
Kastering i betong for kulestøt m/innstøpt stålkant	1 r.s.	10 000 kr	10 000 kr
Ballfangernett inkl. fundamenter komplett montert	40 m	1 500 kr	60 000 kr
Kjøreport i gjerde, b = 4 m	1 r.s.	17 500 kr	17 500 kr
Gangport i gjerde, b = 1,2 m	1 r.s.	11 500 kr	11 500 kr
Uforutsette kostnader, 5 %	5 %		123 711 kr
Tilrigging og drift av byggeplass, 7 %	7 %		181 855 kr
Sum anleggskostnader eks. mva.			2 779 782 kr
Administrative kostnader; forprosjekt, prosjektering, anbudsinnhenting og byggeledelse, 5 %	5 %		138 989 kr
Merverdiavgift, 25 %	25 %		729 693 kr
Uspesifisert avrundingsbeløp			1 537 kr
Sum anleggskostnader inkl. mva.			3 650 000 kr

9.3 *Fast dekke friidrett*

Kostnadene omfatter friidrettsdekke med 6 sprintbaner og 4 rundløpebaner som beskrevet i kap. 4 og 5.

Arbeidsoperasjon	Mengde	Enhetspris	Sum
Fast dekke for friidrett, t = 15 mm	3 682 m2	205 kr	754 810 kr
Fast idrettsutstyr: Satsplanker for lengde og tresteg	1 r.s.	18 000 kr	18 000 kr
Fast idrettsutstyr: Stopplanke for kulestøt	1 r.s.	3 000 kr	3 000 kr
Fast idrettsutstyr: Satskasse for stavhopp	1 r.s.	3 000 kr	3 000 kr
Tillegg for økt tykkelse, lengde, stav og høydetilløp	1 r.s.	10 000 kr	10 000 kr
Tillegg for avslutning mot kantstein og asfaltdekke	823 m	25 kr	20 575 kr
Baneoppmerking komplett inkl. lev. av merkeplan	1 r.s.	80 000 kr	80 000 kr
Testing, NBI lab. test og felttest	1 r.s.	25 000 kr	25 000 kr
Uforutsette kostnader, 5 %	5 %		45 719 kr
Tilrigging og drift av byggeplass, 7 %	7 %		67 207 kr
Sum anleggskostnader eks. mva.			1 027 312 kr
Administrative kostnader; forprosjekt, prosjektering, anbudsinnhenting og byggeledelse, 5 %	5 %		51 366 kr
Merverdiavgift, 25 %	25 %		269 669 kr
Uspesifisert avrundingsbeløp			1 654 kr
Sum anleggskostnader inkl. mva.			1 350 000 kr

9.4 *Kostnadssammendrag*

Følgende delsummer gir en samlet anleggskostnad inklusiv merverdiavgift:

Entreprise	
Grunnarbeider	3 650 000 kr
Fast dekke friidrett	1 350 000 kr
Sum anleggskostnader	**5 000 000 kr**

9.5 *Spillemidler*

Tilskuddsbeløpet for løpebaner med fast dekke for friidrett i kombinasjon med kunstgressdekke vurderes særskilt av kulturdepartementet. For faste dekker for friidrett gis det et tilskudd på inntil 2,0 mill. kr forutsatt 6 rundløpsbaner og 4.500 m² fast dekke. Ved mindre areal reduseres tilskuddet forholdsmessig. Det bør derfor kunne forventes et tilskudd til friidrettsdelen på ca 1,6 mill. kr for dette anlegget. Det kan gis et tilskudd fra spillemidlene på inntil 1/3 av godkjent kostnadsoverslag. I tillegg kommer Nord-Norge tillegget på 25 %. Da det tidligere er gitt tilskudd til grunnarbeider for løpebane med grusdekke, bør det avklares fylkeskommunen om dette gir noe fradrag i nye spillemidler. Med en kostnadsramme på 5,0 mill. kr, vil en kunne oppnå maksimalt tilskudd på 2,0 mill. kr (1,6 mill. kr + 25 %). Etter fradrag for spillemidlene, blir anleggskostnadene da 3,0 mill. kr. Dersom en i tillegg oppnår full refusjon av merverdiavgiften, så vil netto anleggskostnad reduseres med 1,0 mill. kr til 2,0 mill. kr.

Netto Kostnader	
Sum anleggskostnader	**5 000 000 kr**
Spillemidler, 1/3 + 25 %	2 000 000 kr
Netto anleggskostnader	**3 000 000 kr**
Refusjon merverdiavgift, 25 %	1 000 000 kr
Netto kostnader eks. mva.	**2 000 000 kr**

Summen er inklusiv ca 160.000 kr i uforutsette kostnader eks mva.

19/757

KVÆFJORD KOMMUNE
Postmottak
- 5 DES. 2019
SAKSNR 2019/757
DOK.NR 9
ARK.NR C21

BORKENES STADION

Friidrettsanlegg

1. Bakgrunn

Det vises til forprosjektet som er utarbeid av Sven Aune a/s på oppdrag fra Kvæfjord idrettslag. Sven Aune a/s hadde også Borkenes stadion som oppdrag med stadion og flomlysene. Forprosjektet er behandlet i kommunen og er prioritert som nummer en i Kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Forprosjektet er finansiert av Kvæfjord idrettslag for 40.000 kr.

2. Kostnadsoverslag og mulige besparelser.

1. Grunnarbeider.

A) Det er framlagt en detaljert oversikt over arbeidsoppgavene fram til avrettet overflate inklusive asfaltdekke under friidrettsdekke. Det er også diskutert behovet for utskifting av masse og det er usikkert om behovet for dette er nødvendig fordi grunnarbeidet for løpebanen har samme drenering som fotballbanen. Dette er diskutert med Sven Aune as og kan være gjenstand for en vurdering.

Det gjelder:

Graving og opplasting eks. grusdekke, t. = 7 cm	28 140 kr
Transport av utgravde masser til depot inntil 2 km	49 580 kr
Fjerning av fiberduk	14 828 kr
Avretting av traubunn med stedlige masser	34 000 kr
Bærelag av forkilt pukk t = 5 cm	110 460 kr
Kantstein av betong 845 steinlagt i mørtel (Gaver)	189 650 kr

Dette utgjør totalt ca. 426 580 kr i minus på kostnadsoverslaget.

Se mer detaljert i kostnadsoverslaget.

B) Finavretting m/knuste masser 0-12 mm, t-2-3 cm – 5.611 m2 og 1500 m3 til 184.163 kr i kostnadsoverslaget.

Idrettslagets leder har vært i drøftinger med Trond Inge Vebostad som kan levere nødvendig masse etter spesifikasjonene i kostnadsoverslaget. Det er også mulig med dugnadsinnsats med flytting av massen rundt banen med traktorer og mannskaper for avretting. Kantstein i betong er beregnet til 100 kr og inneholder pris pr stein 45 kr + mørtel og arbeid på dugnad med nivellering og tilrettelegging for dugnadsinnsats.

Når det gjelder kantstein i betong som er beskrevet i kostnadsoverslaget er det totalt beregnet til 189.650 kr. Dette har idrettslaget planlagt å selge slik at de totalt 507 kantstein skal settes i mørtel og selges for 100 kr pr. stein med lengde 0,6 m. Steinen koster 45 kr og steinene skal settes i mørtel. Markedet for å donere antall stein á 100 kr har vært klar og flere bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bidra.

3. Kostnadssammendrag

Det er først og fremst knyttet til grunnarbeider idrettslaget kan bidra og de besparelsene som er knyttet til grunnarbeid som ble gjort da banen ble ferdig anlagt med løpebane og fotballbane.

Grunnarbeidet totalt er beregnet til	3 650 000 kr
Fast dekke friidrett	1 350 000 kr
Sum anleggskostnader	5 000 000 kr

Stipulerte besparelser som komme til fratrekk 426 580 kr der noe er sponsing og dugnadsinnsats og noe er forhold knyttet til grunnarbeid som allerede er gjort og fungerer utmerket.

I den totale kostnaden er det inklusiv ca. 160.000 i uforutsette kostnader eks. mva.

4. Nettokostnader for Kvæfjord kommune

Sum anleggskostnader	5 000 000 kr
Spillemidler 1/3 + 25 %	2 000 000 kr
Refusjon merverdiavgift 25 %	1 000 000 kr
Nettokostnad eks. mva.	2 000 000 kr
Dugnadsinnsats og salg av kantstein	426 000 kr
Mulig kostnad for kommunen	1 574 000 kr

Kommunen må i utgangspunktet garantere for den totale summen. Når anlegget står ferdig, vil kommunen stå igjen med et utlegg på ca. 1 574 000 kr.

5. Viktigheten av anlegget

Friidrettsanlegget bidrar til et komplett anlegg for idrett på Borkenes stadion. Dette anlegget er viktig for idrettsmiljøet i Kvæfjord. Det er også viktig for å bevare Rå som studiested med idrettsfag i den framtidige videregående skolen i Sør-Troms. Sterke krefter i Harstad ønsker idrettslinjen lagt til Harstad. Det er viktig å legge til rette slik at fag ved studiestedet Rå kan beholdes også i framtida.

For Kvæfjord idrettslag

Jan Meyer
Leder

KVÆFJORD IDRETTSLAG ALLIANSE

Bygdevegen 68, 9475 Borkenes
77093747 (kontor) // 92463661 (mobil)
E-post: jan.meyer2015@outlook.com

Kvæfjord kommune,
9475 Borkenes

Vår ref.: 201/17 Deres ref.: 2013/1787 Dato: 28.11.2017

Kommuneplanen og Friidrettsanlegg på Borkenes stadion.

Kvæfjord idrettslag Allianse har lenge arbeidet med å få realisert en friidrettsdel på Borkenes stadion. Idrettslagets hovedanliggende nå er å få anlegget inn i kommuneplanen. Kvæfjord Idrettslag har et stort og aktivt friidrettsmiljø med ungdomsutøvere i Norgestoppen.

Planen som er vedlagt inneholder fire løpebaner rundt banen med fem løpebaner for 100 meter og 110 meter hekk på den ene siden (se forprosjekt). Det er i svingen mot vest lagt inn område for kule og i den andre svingen mot øst er det lagt inn plan for lengde og tresteg og plan for stavsprang og høydehopp. Det er heller ikke mulig å realisere vanngrav og mulighet for 3.000 meter hinder. Diskos, slegge og spyd er ikke planlagt realisert i denne planen. Dette er fordi stadion har kunstgressbane og vil ikke tåle disse kastene. Anlegget vil dermed ikke berøre avlastningsbanen som vil kunne brukes til daglig parkering og parkering ved større arrangementer.

Sven Aune A/S kjenner Borkenes stadion godt og har på oppdrag fra Kvæfjord Idrettslag Allianse gjennomført et forprosjekt. Forprosjektet viser detaljerte planer for friidrettsdelen av Borkenes stadion med løpebaner og andre friidrettsøvelser slik idrettslaget ønsket har bestilt Han har også bidratt med en kostnadsplan for anlegget.

Johnni Håndstad er rådgiver i Troms Fylkeskommune med ansvar for idrettsanlegg og samtidig leder av Troms Friidrettskrets. Han er en viktig samarbeidspartner som også bistår

med gode råd i planarbeidet. Som leder i Troms friidrettskrets har han også uttalt seg positivt om friidrettsmiljøet i Kvæfjord Idrettslag Allianse og at et slikt anlegg på Borkenes vil bidra til videre utvikling framover.

Kvæfjord Idrettslag Allianse har en plangruppe gruppe bestående av:

Jan Meyer	leder Kvæfjord idrettslag Allianse og leder av gruppa.
Line Hunstad,	leder friidrett - gruppestyret.
Vebjørn Skreddernes	medlem av gruppestyret friidrett
Arne Martin Dahle	friidrettsutøver og deltaker i en tidligere gruppe som arbeidet med friidrettsanlegget. Han er også aktiv som organisator knyttet til løpergruppa i Idrettslagets friidrettsgruppe.

Borkenes stadion er et kommunalt anlegg og kommunen vil være styrende og ansvarlig for dette anlegget og realiseringen av friidrettsdelen som presenteres i dette prosjektet.

Totalt er Sven Aune A/S sitt oppsett kalkulert til 5 000 000 kr. Det er med moms. En reduksjon til 5 sprintbaner + 3 løpebaner rundt vil redusere kostnaden med ca. 500 000 kr i forhold til kostnadsoverslaget i det vedlagte forprosjektet. Vår analyse av banens beskaffenhet knytte til grunnforholdene er gode.

Finansieringsplan (viser til vedlagt forprosjekt)

Sum anleggskostnader	5 000 000 kr
Spillemidler 1/3 + 25 %	2 000 000 kr
Netto anleggskostnader	3 000 000 kr
Fratrekk - Refusjon merverdiavgift 25%	1 000 000 kr
Fratrekk - Gaver avtalt og dugnadsarbeid som kan løses	600 000 kr
Kvæfjord kommune	1 400 000 kr
Til sammen	5 000 000 kr

Det er viktig å legge til at Troms Fylkeskommune med Rå videregående skole, idrettslinjen vil være bruker av dette anlegget. Det vil bidra i argumentasjonen for bevaringen og utviklingen av Rå videregående skole sitt idrettstilbud.

Idrettslaget arbeider med å øke summen for gaver. Noen av disse gavene er bidrag fra flere firma som vil ha leveringer til anlegget. Dugnadsinnsatsen er både med maskiner og handkraft.

For Kvæfjord Idrettslag Alliance

Jan Meyer
Leder

Vedlegg: Forprosjekt

INNHOLDSFORTEGNELSE

FORORD 2
1. EKSISTERENDE ANLEGG 2
1.1 BORKENES KUNSTGRESSBANE 2
1.2 BANEOPPBYGGING 2
1.3 OVERVANN OG DRENERING 2
2. GRUNNLAGSDATA 2
2.1 REGULERINGSMESSIGE FORHOLD 2
2.2 KLIMADATA 2
2.3 GRUNNFORHOLD 2
2.4 TILDELTE SPILLEMIDLER 3
3. GENERELLE FORUTSETNINGER 3
3.1 PLASSERING OG BANESTØRRELSE 3
3.2 ADKOMST OG PARKERING 3
3.3 PUBLIKUMSAREALER 3
3.4 SIKKERHETSSONER 3
3.5 GJERDER OG BALLFANGERNETT 4
4. KRAV TIL ANLEGG MED FAST DEKKE FOR FRIIDRETT 4
4.1 KRAV TIL JEVNHET 4
4.2 KRAV TIL DRENERING 4
4.3 KRAV TIL LØPEBANE OG SIKKERHETSSONER 4
5. UTFORMING FRIIDRETTSANLEGG 4
5.1 GEOMETRISK UTFORMING 4
5.2 LØPEBANESARG - BANELENGDE 4
5.3 BANEOPPBYGGING 5
5.4 OVERHØYDE OG FALL 5
5.4 KANTAVSLUTNINGER 5
5.5 LEVETID FAST DEKKE FRIIDRETT 5
6. UTFORMING KUNSTGRESSAREAL 5
6.1 GEOMETRISK UTFORMING 5
7. LEDNINGER OG KUMMER 6
7.1 EKSISTERENDE LEDNINGER 6
7.2 BANEDRENERING 6
8. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 6
8.1 DRIFT AV FAST DEKKE FRIIDRETT 6
8.2 AVSKRIVNINGER 6
9. KOSTNADSOVERSLAG 7
9.1 GENERELT 7
9.2 GRUNNARBEIDER 7
9.3 FAST DEKKE FRIIDRETT 8
9.4 KOSTNADSSAMMENDRAG 8
9.5 SPILLEMIDLER 8
9.6 KOSTNADER VED REHABILITERING AV DEKKER 9
10. ANLEGGSMESSIG GJENNOMFØRING 9
10.1 ENDRINGER AV STANDARD KONKURRANSEGRUNNLAG 9
10.2 BYGGETID 9
10.3 DUGNAD 9
11. TEGNINGER 10

VEDLEGG: TEGNINGER I HENHOLD TIL TEGNINGSLISTE SIDE 10 11-28

FORORD

Rådgivende ingeniør Sven Aune AS er engasjert av Kvæfjord Idrettslag Allianse til å utarbeide et forprosjekt for ombygging av friidrettsanlegget på Borkenes Stadion fra grusbane til fast dekke for friidrett. Rapporten kan benyttes direkte som vedlegg 1 og 2 ved søknad om spillemidler. Rapporten er utarbeidet av sivilingeniør Sven Aune.

Bodø 24.november 2017
Sven Aune

1. EKSISTERENDE ANLEGG

1.1 Borkenes Kunstgressbane

Borkenes Stadion ligger på Borkenes i Kvæfjord Kommune. Banen ble anlagt i 1993 som en kunstgressbane og et friidrettsanlegg med grusdekke. Kunstgressdekket ble rehabilitert i 2013 og det ble montert lysanlegg på banen i 2015. Fotballbanen har en spillebane på 64 x 100 m. Øst for banen ligger Kvæfjord Skole og Kvæfjord Idrettshall. Banen eies av Kvæfjord Kommune og eiendommen har gnr./bnr. 55/8.

1.2 Baneoppbygging

I området var det opprinnelig en mindre idrettsbane som ble anlagt på 60-tallet. Denne banen ble anlagt på et lag myr med varierende tykkelse. Da banen ble ombygd i 1992/93 ble alle myr fjernet og bygd opp igjen med stedlige friksjonsmasser der fyllingen ble lagt ut lagvis og komprimert. Det ble benyttet stedlige masser til avretting av traubunn. Deretter ble det lagt fiberduk klasse III før det ble lagt ut et 20 cm tykt bærelag av pukk med fraksjon 16 – 32 mm (se vedlagte banesnitt datert 23.03.1992). Oppå bærelaget ble det lagt en ny fiberduk klasse III før det ble lagt ut et dynamisk sjikt på 10 cm av knuste masser med fraksjon 0 – 16 mm. På friidrettsbanen ble det deretter lagt ut et 6 cm tykt grusdekke av knuste masser med fraksjon 0 – 4 mm.

1.3 Overvann og drenering

Eksisterende overvanns- og drenssystem er overført fra de opprinnelige anbudstegningene fra 1992 og viser at det ble lagt en avskjærende drensledning utenfor ytre bane der terrenget skråner ned mot anlegget og en drensledning langs indre bane rundt hele banen. Overvann blir ledet til i alt 12 sandfangkummer og 8 overvannskummer (se tegning nr. 06). Det er ikke lagt sugedrensledninger på tvers av banen. Overvann er ledet ut av banen i vestre svingsektor der det koblet inn på kommunalt nett. Banen har tilfredsstillende drenering og tørker fort opp etter nedbør.

2. GRUNNLAGSDATA

2.1 Reguleringsmessige forhold

Området er uregulert. Dette bør avklares med kommunale etater. Området eies av Kvæfjord Kommune.

2.2 Klimadata

Målestasjon 8735, Borkenes, har en årsnedbør på 820 mm. De største nedbørsmengdene kommer i oktober med et gjennomsnitt på 144 mm nedbør pr. måned. De tørreste månedene er perioden april – juli med mindre enn 40 mm nedbør.

Midlere årsmiddeltemperatur er +4,5 °C. Frostmengdene for 10-årsvinteren er F_{10} = 12.000 h° C. På bar mark uten isolasjon er teledybden i grusmasser for en 10-års vinter ca 140 cm. Et snødekke på 20 - 25 cm vil redusere frostmengdene med ca 50 %. Borkenes Stadion ligger på ca kote 32 m og frostmengdene antas derfor å ligge på gjennomsnittet for Kvæfjord Kommune.

2.3 Grunnforhold

Banen er anlagt i et område der det før ombyggingen i 1992 ble registrert et myrsjikt i grunnen på mellom 1,0 og 1,8 m. Dette ble fjernet og banen ble bygd opp med stedlige og tilførte løsmasser masser der fyllingen ble lagt ut lagvis og komprimert.

Ifølge NGU ligger banen under den marine grensen som i dette området ligger på kote 57 (banen ligger på ca kote 35). Det antas at grunnen består av en tykk strandavsetning, noe som ble bekreftet ved geotekniske undersøkelser i 1991. Massene ble da klassifisert til å ligge i teleklasse 2; litt telefarlig masse. NGU sier også at massen er godt egnet til infiltrasjon.

Banen er stabil og det forventes ikke å oppstå setninger på grunn av at banen bygges om til fast dekke for friidrett. Siden det er registrert «litt telefarlige» masser i grunnen, så kan det i ekstremt kalde vintre med barfrost oppstå telehiv på friidrettsdekket der ledninger krysser løpebanen (10 steder). Dette vil da fremtre som senkninger i ledningstraseene der disse krysser løpebanen. Ujevnhetene vil gå tilbake igjen når all tele har gått ut av bakken. Alternativt vil telesikring av friidrettsarealet føre til en merkostnad på 6 – 700.000 kr eks. mva. Dette fordi det må fjernes mere masse for å kunne legge inn drenerende isolasjonsplater med tykkelse 5 cm.

2.4 Tildelte spillemidler

I følge departementets anleggsregister har Kvæfjord Kommune i alt mottatt 4.728.500 kr i spillemidler til anlegget. Av dette beløpet ble 43.500 kr mottatt i perioden 1966 – 1976 (den opprinnelige banen). Banen har anleggsnummer 16654.

3. GENERELLE FORUTSETNINGER

3.1 Plassering og banestørrelse

Banens geometri og beliggenhet er bestemt av eksisterende kunstgressbane og lysmaster. De opprinnelige planene fra 1992 er fulgt der det er tegnet en 400 m løpebane (4 rundløpebaner og 6 sprintbaner). Løpebanen ble i 1993 opparbeidet med grusdekke i henhold til disse planene. Alle sluker og overvannskummer er planlagt slik at de nå blir liggende i asfaltert område – bortsett fra kum SF8 som ligger i satsområdet for høyde i østre svingsektor. Kummen foreslås flyttet. Det er lagt 6 sprintbaner på nordre langside og 4 rundløpsbaner med svingradius 36,5 m.

Det foreslås lagt drenerende asfalt i vestre svingsektor. Område for kulestøt er lagt hit med kastsektor i løpsretningen. Området kan også benyttes til ballspill (tennis, volleyball, badminton, basketball og lignende) ved å flytte litt på kulesektoren. I østre svingsektor er det foreslått anlagt fast dekke for friidrett med høydehopp, stavsprang og lengde/tresteg. Lengdegropen foreslås anlagt med sandfangrist på den ene siden.

Fotballbanen berøres ikke og vil fortsatt ha en spillebane på 64 x 100 m og et kunstgressareal på 68 x 106 m med en sikkerhetssone på 72 x 110 m. På banens langsider er det foreslått lagt asfaltdekke i ytre del av fotballbanens sikkerhetssone helt ut til fast dekke for friidrett (b = 2,4 m) og på kortsidene helt ut til friidrettsdekket (b = 2,0 m).

3.2 Adkomst og parkering

Behovet for parkering vil trolig øke noe i forhold til dagens situasjon fordi et anlegg med fast dekke for friidrett vil bli langt mer attraktivt og trolig vil få langt flere brukstimer enn dagens grusbane. Det ansees imidlertid ikke å være behov for flere P-plasser i umiddelbar nærhet av baneområdet da parkeringsbehovet forutsettes løst ved bruk av skolens P-plasser i området utenom skoletiden.

3.3 Publikumsarealer

Banen har i dag ingen tribuner, men graskledde skråninger rundt 2 sider av banen ser ut til å dekke behovet. Det er ikke vurdert ytterligere tiltak for publikum. Tribunen kan imidlertid lette etableres i skråningen utenfor løpebanen på nordre sider av banen.

3.4 Sikkerhetssoner

Fotballforbundets krav til sikkerhetssoner rundt kunstgressbaner tillater ikke fysisk hinder nærmere enn 4 m utenfor langsidene og 5 m utenfor mållinjene. Innbytterbenker skal stå minimum 5 m fra sidelinjen. Det er derfor foreslått å plassere innbytterbenkene utenfor ytre løpebane (se tegning nr. 12) og markere teknisk sektor i kunstgresset og på asfaltdekket.

For friidrettsbanen er det krav om at det ikke skal være fysisk hinder nærmere enn 0,5 m utenfor løpebanen. Ved avvikling av fotballkamper, bør det derfor ikke drives løpetrening på friidrettsbanen.

Vedlegg 6.2 Utkast
Borkenes skole - nærmiljø
Stipulert kr 10 mill.

Forprosjekt

Borkenes skole - utomhus

Norconsult

Tor Anders Markussen

Fra: Hans Julius Edvardsen <HansJulius.Edvardsen@asplanviak.no>
Sendt: tirsdag 29. september 2020 11:31
Til: Tor Anders Markussen
Kopi: Ole Øystein Lindebø; Chris Tandy
Emne: SV: Forespørsel om oversikt over søknadsrelaterte elementer ved nybygg Borkenes skole
Vedlegg: A_5172883_A-20-01-11_D01_Plan 1. etasje (1).pdf; Borkenes skole utomhus_idefase_A3.pdf; L-10-70-01_Borkenes skole_Utomhusplan (1).pdf

Kategorier: Arkivert i ePhorte

Hei!

Noen innspill så langt – ikke alt er klart definert enda:

Uteanlegg
Vedlegger et forslag til utomhusplan og diverse ideskisser fra forprosjektfasen.
Det er vanskelig å tallfeste dette, men vil anta at et ferdig utbygd uteområde vil koste i størrelsesorden 10 mill.

Kulturbygg
Den nye skolen vil inneholde bl.a. amfi/scene - ca. 160 m2 - og diverse rom for Kulturskolen - øvingsrom (egne og fellesbruk skole) , lager for korps og band-rom.
Jeg vil anslå «kultur-delen» å utgjøre i størrelsesorden 250 m2/ca. 13 mill.

Mvh
Hans Julius

Fra: Tor Anders Markussen <Tor.Anders.Markussen@kvafjord.kommune.no>
Sendt: 28. september 2020 12:26
Til: Hans Julius Edvardsen <HansJulius.Edvardsen@asplanviak.no>
Kopi: Ole Øystein Lindebø <Ole.Lindebo@kvafjord.kommune.no>; Chris Tandy <Chris.Tandy@kvafjord.kommune.no>
Emne: Forespørsel om oversikt over søknadsrelaterte elementer ved nybygg Borkenes skole

Hei Hans Julius

Norconsult

Eksisterende situasjon



+ Store arealer
+ Bygningsvolumer danner soner med godt mikroklima
+ Gode solforhold i skoletiden
+ Eksisterende vegetasjon
+ Utsikt

Viktig å huske:

// Mørketiden

// Snø: Brøyting, aktivitet ute hele året

// Lokale vindforhold

// Inndeling i områder etter alderstrinn

// Noe for alle, både jenter og gutter

// Invitere til aktivitet

// Invitere til hvile

// Invitere til læring

// Helårsbruk

Norconsult

Oversikt - soner



MÅLESTOKK 1:1000

- Roligere soner, tilrettelagt for opphold, uteundervisning
- Motoriske ferdigheter, moderat til høyt aktivitetsnivå
- Sone for lekbetont fysisk aktivitet, moderat til høyt aktivitetsnivå
- Naturlig og grønt preg



Norconsult

Rolig sone/ opphold



- Godt mikroklima
- Fleksibilitet, rom for egentolkning
- Utemøbler for å sitte/ henge/ slenge
- Amfi -kan også fungere som utendørsklasserom
- Sosiale lekeapparater; husker, hengekøyer, bordtennis



Norconsult

Anlegg for høyt aktivitetsnivå

- Mulighet skating/ bmx/ sparkesykkel. Bevare eller utvikle eksisterende skateramper?
- Skøytebane
- Anlegg for ballaktiviteter/ kurvball
- Benker/ sitteområde
- Belysning med mønster/fargespill



Norconsult

Aktiv sone



- Kroppslig bevegelse, egen utførelse
- Balanse
- Klatreanlegg/ hinderløype
- Taubane
- Huske/ fugleredehuske/hengekøye
- Trampoline





Vedlegg 6.3
Utkast Austerfjord bygdeutvikling

Nærmiljøtiltak

Meloa område 30/42

Austerfjord bygdeutvikling ønsker å gjøre området 30/42 i Austerfjorden om til et samlingspunkt for barn og ungdom i bygda. Prosjekt nærmiljø er for folket som bor i Austerfjorden og besøkende. Det er et prosjekt Austerfjord bygdeutvikling står i spissen for, som er bygget på frivillighet og velvilje i bygda vår.

Lekeplassen skal være et tilbud for folk flest, men har fokus på barn og ungdom.

Området er tilknyttet turstier om man følger veien videre opp fra område 30/42. Da kommer man inn på «kuveian» som det kalles, som går mot limnesset som er en fin tursti å følge. Vi ønsker å benytte området til å fremme lek og aktivitet, men også fremme friluftslivet i austerfjorden. På lekeplassen vil det være et perfekt samlingspunkt for dette.

Det er tenkt grillhytte eller gapahuk med muligheter for grilling som et av tiltakene for å fremme dette tilbudet. Austerfjorden har nydelige naturskjønne turområder som vi vil gjøre mer synlig og mer tilgjengelig.

Området Meloa

Området slik det ser ut i dag sett fra vei. Et tomt og åpent område som er perfekt for bruk av et nærmiljøtiltak kombinert med lekeplass for fokus på barn i alle aldre.



- Målet er å skape et samlingspunkt for bygda vår, samtidig skape et bedre tilbud for fastboende og tilreisende.
- Skape en tursti i tilknytning slik at prosjektet får flere brukere.
- Skape et tilbud til barn i aktivitet.

Målgruppe: Barn og ungdom, voksene og tilreisende.

Interessenter: Austerfjord bygdeutvikling, Kommunen, Kvæfjord, Innbyggere i fjorden, UL Vårglimt, Austerfjordtreffet, tilreisende, med fler.

Plassering på området

Her er tenkt plassering av apparater på lekeplassen i 3D.

Det er tenkt robuste og gode apparater som skal holde i mange år fremover.

Situasjonskart



Det er tatt inspirasjon fra Kvæfjord kommune sin kommunelogo «jordbær» for lekeplassen. Jordbær er derfor tatt med som tema.

Legger ved en grov skisse på budsjett/ finansieringsplan på det totale prosjektet. Her inklusive dugnadstimer beregnet og eget innskudd.

Budsjett:

Utgifter:	
Ballbinge 10x20 inklusivt kunstgress (nærmiljøtiltak)	250 000,-
Grunnarbeid område, underlag og montering (nærmiljøtiltak)	200 000,-
Lekeapparater	200 000,-
Sykkelstativ, lys og div tillegg (nærmiljøtiltak)	50 000,-
Gapahuk	50 000,-
Søknader	20 000,- (inntil)
Mat m.m til dugnadsarbeid	15 000,-
SUM:	785 000,-

Innsats:	
Innsamling/egenmidler	30 000,-
Dugnadstimer 500t x300,-	150 000,-
Dugnadstimer med maskiner 100t x 750,-	75 000,-
SUM	255 000,-

Finansieringsplan:	
Spillemidler til nærmiljøtiltak (inntil 50%)	250 000,-
Midler til friluftstiltak	50 000,-
Stiftelse, gjensidige, sparebank o.l	100 000,-
Fond eller andre stiftelser evt sponsing	30 000,-
Egenmidler	100 000,-
	30 000,-
Dugnadstimer / innsats	225 000,-
SUM:	785 000,-

Mvh

Styret Austerfjord bygdeutvikling

Cecilie E. Norskott, Leder v/ Asterfjord bygdeutvikling

Vedlegg 6.4: Utkast Barkenes skole - kulturdel
(merket rosa farge)
Stipulert 13 mill kr.



Vedlegg 6.5: Utkast til Prosjektplan for friluftslivets ferdselsårer i Kvæfjord kommune

Bakgrunn

Arbeidet samsvarer med «Stortingsmelding 18 (2015-16) Friluftsliv— Natur som kilde til helse og livskvalitet» og Troms fylkeskommunes Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027», samt er i tråd med Kvæfjord kommunes «Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024, vedtatt xx.xx.xxxx av kommunestyret. Arbeidet er initiert gjennom vedtak i Midtre Hålogaland friluftsråds styre hvor alle medlemskommunene er representert. Kommunedirektør i Kvæfjord er prosjekteier.

Mål for arbeidet

Formålet med planen for friluftslivets ferdselsårer er at denne skal bidra til:

- Å *legge til rette for trivsel og gode levekår for alle grupper i befolkningen i kommunen* • *Økt fysisk aktivitet og bedre psykisk helse i befolkningen som helhet.*
- *Økt miljøhensyn gjennom færre og kortere fritidsreiser med privatbil i hverdagen.* • *Et bredt aktivitetstilbud, med ulik grad av tilrettelegging, alle årstider for alle i kommunen.* • *Å etablere løsninger for fellesgodeproblematikk som aksepteres lokalt og som adresserer kommunens behov.*
- *Etablere nettverk og koordinering mellom aktører som arbeider med ferdselsårer og friluftsliv ellers.*

Plan for friluftslivets ferdselsårer skal få fram løsninger for:

- *At samtlige som bor i kommunen, jf. kart, skal ha:*
  - *Maksimum 500 m til nærmeste fotrute på minimum 2 km lengde.*
  - *Maksimum 1 km til en rundtur, i form av sti, turveg eller turrute.*
- *En universelt utformet, naturpreget ferdselsåre på minimum 500 m i kommunen.*
  - *Tilgang til preparerte skiløyper for alle i kommunen.*
- *Samtlige turruter i kommunen skal legges inn i Nasjonal base for tur- og friluftsruter, herunder stedsbaserte læringsområder/referanseområder.*
- *Alle skoler, barnehager og eldresenter skal ha en turveg/sti eller turrute tilpasset deres bruk i umiddelbar nærhet.*
- *Minimum 5 padle- og turruter i kommunen.*

Avgrensning av arbeidet

Plan for friluftslivets ferdselsårer skal omhandle bruk av fotturer, skiturer, sykling, ridning, stedsbaserte læringsområder/referanseområder, universelt utformede tiltak og padling/roing i hele kommunen.

Organisatorisk forankring

Kommunedirektør er prosjekteier. Ansvaret for arbeidet legges til Teknisk kontor og praktisk gjennomføring legges til tverretatlig gruppe i Kvæfjord kommune

Organisering av arbeidet

Arbeidet organiseres slik:

Prosjekteier: Merete Hessen, kommunedirektør

Prosjektleder: Ole Øystein Lindebø Teknisk sjef,

Arbeidsgruppe:

Fra kommunen: (1 representant fra teknisk etat, 1 representant Oppvekstkontoret)

Fra de frivillige: (2-3 personer fra relevante lag og foreninger-naturlige samarbeidspartnere)
F.eks Kvæfjordløyper, Kvæfjordmarkas venner eller Elvedalen Lavvo-Flesnes)

Fra grunneierne/grunneierlag: (1-2 personer vil involveres etter behov)

Representant fra friluftsrådet bistår fortløpende i prosessen.

Arbeidsgruppen møtes jf. vedlagt framdriftsplan. Gruppen kan ved behov trekke inn ressurser i den hensikt å drøfte aktuelle utfordringer i prosjektarbeidet. Gruppen har ansvaret for det løpende arbeidet til planen vedtas av kommunestyret.

Økonomi

Det settes av kr. 50.000 til arbeid på (relevant etat) driftsbudsjett for hele planarbeidsperioden. Det bevilges kr. 15.000 til Midtre Hålogaland friluftsråd for bistand i arbeidet pr. år (inntil 3 år). I tillegg søker friluftsrådet om kr. 50.000 fra Troms fylkeskommune.

Medvirkning

Oppstart av prosjektarbeidet kunngjøres i lokalavisen Harstad Tidende og på kommunens hjemmeside. I korte trekk skal formålet for planen beskrives, samt at videre planprosess beskrives. I oppstartsvarselet bør det komme klart fram at alle oppfordres til innspill og kommentarer.

Når status quo skal kartlegges bør det arrangeres møter med områdeutvalg/grendeutvalg velforeninger, idretts- og grunneierlag, og andre som har god oversikt over ferdselsårene. Aktuelle organisasjoner og berørte grunneiere tilskrives per brev med ønske om merknader. Medvirkning hensyntas etter at prosjektet har sikret at det som er kjent for dem er kartfestet. Invitasjon til medvirkning i planarbeidet anses med dette å være overholdt.

For arbeidet med vurdering av tiltak, vil dialogbasert medvirkning i form av at de samme som kartla nåsituasjonen, være hensiktsmessig. Videre skal grunneiere og interessenter som berøres av evt. nye forslag til tiltak gis muligheten til å medvirke i planprosessen. Planforslaget legges ut til høring og sendes som et minimum til involverte i arbeidet og berørte parter.

Kommunalt planverk

Plan for friluftslivets ferdselsårer skal innarbeides i kommunens planverk. Det er hensiktsmessig om resultatene innlemmes i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og forankres her.

Etterbruk

Planen gir en oversikt over stier og løyper som eksisterer, videreutvikling, bidrar til tilrettelegging for nærturer, og til å kanalisere ferdsel av hensyn til sårbart naturmangfold. Planen kan være grunnlag for utarbeidelse av fremtidig turkart. I tillegg kommer eventuelle behov for oppfølging som resultat av planarbeidet.

Prosjektplanen er godkjent av:

xxxxxxx, Kommunedirektør

Borkenes, xx.xx.xxxx

Toaletthus

Skrevet *18.12.2018*

Vi kan levere toaletthus som er flatpakket for selvbyggere som enkelthus eller i dobbel utførelse. Følgende typer utførelse av samme hustype kan leveres som:

A- Flatpakket for selvbyggere

B- Uisolert bygg

C- Isolert bygg

D- Ferdig montert

Toaletthus fra utsiden og målsatt

Statlige friluftsområde



Snitt av toaletthus



Dobbelt toaletthus målsatt



Snitt av dobbelt toaletthus

Denne oppføringen ble lagt inn i *Bygg*. Bokmerk *permalenken*.

← Patentert teknologi

Komplett toalett med hus →

Søk …

SISTE INNLEGG

Overlevering Ånderdalen Nasjonalpark på Senja

Ånderdalen nasjonalpark

Bil lastet og klar

Komplett toalett med hus

Toaletthus

SISTE KOMMENTARER

ARKIV

Vedlegg 6a+b

SKJEMA 1:
REGISTRERING NYE PROSJEKT ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2021-2024

Utfylt skjema returneres til: postmottak@kvafjord.kommune.no

Prosjektbetgnelse:.....
Søker/Byggherre: .....
Anleggets beliggenhet: .....
Planlagt oppstartsår:.....
Gårds- og bruksnr. evt. festenr.:.....
Eget skjøte/leieavtale:.....
Regulseringsstatus:.....
Er prisjektet registrert i anleggsregisteret J/N: .....

Prosjektansvarlig hos byggherre
Kontaktperson:.....
Telefon/Mobil:.....
Epost:.....

Prosjektbudsjett
Prosjektbudsjett er et foreløpig uforpliktende overslag over kostnader
Mer nøyaktige kalkyler kreves ved registrering av søknad om statlige spillemidler

Forventet egenkapital: Kr.....
Egenkapital:Kr.....
Andre tilskudd:Kr.....
Dugnad: Kr.....

Budsjettert totalkostnad: Kr.....

Forventet årlig driftskostnad: Kr.....

Kort bekrivelse av prosjekt/behovet for prosjektet:

Vedlegg 6.8: Kart over Kvæfjord se anleggene på www.anleggsregisteret.no



Vedlegg 6.9

Møte med Kvæfjord idrettsråd - 26.8.2020

Idrettsrådet i Kvæfjord er en sammenslutning av representanter fra lag tilsluttet Norges idrettsforbund. Idrettsrådet er blitt knyttet til forarbeidet til ny kommunedelplan gjennom møter mellom rådet og Kvæfjord kommune. I første møte ble rådet orientert om planprogram og aktivitet for høsten 2020. Idrettsrådet går ut til sine medlemmer med informasjon om oppstart av planarbeidet. Et tiltak: Nye startpaller til Borkenes svømmehall v/Kvæfjord svømmeklubb.

Tilsyn idretts- og svømmehall Flesnes oppvekstsenter - 27.8.2020

Gymsalen på skolen trenger nytt gulvbelegg, kostnad anslagsvis 200.000 kroner. Svømmehallen må oppgradere doseringsanlegget for klor og saltsyre anslagsvis kr. 150.000 kr.

Møte med leder Elvedalen Lavvo, Flesnes - 27.8.2020

Lavvo-anlegg for ca. 80 personer med oppvarmet uteservering under tak samt turstier. Vel utbygd område med toaletter.

Tilsyn Vik oppvekstsenter - 27.8.2020:

Omvisning i kultur-/gymsalen som for tiden også benyttes som klasserom. Videre besiktigelse på lekearealet, naturlekeområdet og ball løkka utenfor oppvekstsenteret.

Møte med KIL Handball - 31.8.2020

Handball holder medlemstallene og artikkel i Harstad Tidende viser stor interesse i Kvæfjord. Behov: Lagerfasiliteter for utstyr samt behov for bedret serveringstilbud i Kvæfjordhallen

Telefonmøte leder Bremnes/Aspenes velforening telefonmøte - 9.9.2020.

Velforeninga hadde tidligere planer om ballbinge på Hestesletta – men har skrinlagt dette. Men foreningen har turtilbud og er interessert i å legge opp til frisklivsaktiviteter.

Kvæfjord idrettslag: 470 medlemmer - Flere møter/telefonmøter med leder.

Fortsetter arbeidet med nytt friidrettsanlegg på Borkenes stadion.
Treningshall for fotball som kan brukes også til annen idrett, planlegges.
Borkenes skole skal bygges ut Da vil et Tuftepark med mer kunne utvikles som en del av uteområdene rundt skolen. Idrettslaget kan få en mulighet gjennom tippemidler å utvikle skolegården. Dette vil gi kommunen større muligheter til finansieringen av uteområdene.

Kvæfjordløypene er i nordnorsk sammenheng sett på som noe av det beste treningsområde for ski og skiidrett. Idrettslaget har sett på muligheten for en bedre tilrettelagt bygningsmasse for arrangementer både vinter og sommer. I samarbeid med Skytterlaget er det mulig å gjøre endringer som vil forbedre mulighetene til å administrere større arrangementer.
Orientering: Behov for nye og forbedringer av orienteringskart
Ball-bingen skal flyttes og idrettslaget har foreslått å plassere den på avlastningsbanen.
Drift av Kvæfjordhallen: Behov lagerplass – kjøkken og kapasitetsutnyttelse.

Møte med Troms og Finnmark fylkeskommune - 22.9.2020

Det søkes sjeldnere om midler til nærmiljøanlegg, slik at herfra kan en forvente relativt lettere å få støtte. Gjelder prosjekt opp til kr. 600 000. Kvæfjord har klart færre søknader enn tidligere år.

Møte med Austerfjorden velforening- 30.9.2020.

Kommer med konkret søknad på aktivitetsplass/ballbinge ved Melåa i Austerfjorden i 2021. Mangler fullfinansiering finansieringsplan/-oversikt. Svært viktig samt at størrelse på aktivitetsflate følger bestemmelsene. Blir et fysisk aktivitetsområde for Austerfjordens innbyggere.

WEB-Møte med TFFK samt idrettslag og frivillige lag i kommunene i Sør-Troms 30.9.2020

Presentasjon søknad om statlige spillemidler 2021. Møtet er tatt opp slik at andre lag kan gå inn i ettertid og få gode råd ved søknader på nye og rehabilitering av eldre anlegg.

Møte UL Vårglimt Lisbeth Midttun - 27.10.2020 Tema: Austerfjordbotn friluftsområde:
Nytt toalett hus – nedskalert til modell fra Dividalen

Naturleikeplassen ved Austerfjordbotn henvises til Midtre Hålogaland friluftsråd

Søppelstasjon – oppsett av egen kontainer jf. teknisk kontor sitt forslag.

Parkering om vinteren – utgangspunkt for turfolk i DNT sti systemet

Møte UL Samhold v/Irene Bastesen - 27.10.2020

Tema: Gamle grus fotballbane på Flesnes: Nærmiljøanlegg: Ridesenter og Tuftpark. Anlegget tilhører UL Samhold og disse har overnevnte planer. Blitt bedt om å sjekke eierforhold da oppl. er fra 1954 (anleggsregisteret.no) Informert om nærmiljøordninger og muligheter herfra.

Møte Frivilligsentralen v/Hanne Markussen- 29.10.2020

Utstyrslageret for utstyr er blitt økt med produkter for over kr 90 000, i form av skiutstyr mm. Lageret begynner å bli lite og større areal etterlyses.

Frivilligsentralen ønsker å medvirke til etablering av friluftsrådsgruppe Kvæfjord ved å sammen med kommunen invitere til foredrag. Dette for å få startet flere friluft relaterte grupper i Kvæfjord som også kan utnytte tilbudene stiftelser og bedrifter ønsker å støtte.

Kvæfjord frisklivssentral v/Cecilie Steiro Innspill til planen - 29.10.2020

Ønsker etablert nærmiljøanlegg /Tuftepark ved skolen, ny fredsplan friluft og struktur for drift og vedlikehold av turstier. Tiltak for å få flere ut og bruke naturen.

Kontakt med Anna Strozynska -28.10.2020

Hundeinteresserte ønsker å etablere hundeklubb og tilrettelegge for ute- og inne- områder for sosial aktivitet og trening. Det er opprettet Facebook-gruppe og etablert kontakt med gårdeier for bruk av lokale. Laget er oppfordret til å registrere seg i frivilligregisteret og ta kontakt for videre planlegging.

Møte med Mildrid Fagerli-FYSAK/Kvæfjord idrettsråd - 2.11.2020

Uttrykk for bekymring rundt skyte- og skianlegget i Surnåsen, som tidligere ble brukt til friluftsamlinger opp til 300 personer. Området raseres nå ved felling av skog og parkering av campingvogner. FYSAK opprettholder initiativ til voksen/seniortrening samt turpostkasser med premiering i hele østre del av Kvæfjord. Behov for benker og bord ved knutepunkt i Borkenesmarka (Avgjørelsens Håg). FYSAK drives nå som privat initiativ under Idrettsrådet, sistnevnte fører regnskap og stiller med organisasjonstilknytning.

Møte med K.R. Kronhaug – 03.11.2020

Initiativtaker for utredning av mulighet for terrengsykkeltrase i området Elda – Bremnes. Gitt veiledning for kontakt med grunneiere, samt organisering av videre arbeid.

Møte med Troms og Finnmark fylkeskommune – 03.11.2020

Arena Tilskuddsordninger for kulturordninger og kulturbygg. Kan være viktig ved Borkenes nye skole Det kan søkes om tilskudd til nybygg, ombygging, oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler og infrastruktur, tekniske fasiliteter m.m. Det kan også søkes om tilskudd til forprosjekter, arkitektkonkurranser og utprøvingsprosjekter som faller innenfor ordningens formål. Prosjektene det søkes støtte til kan være knyttet til faste, temporære og/eller mobile arenaer.
Kulturrom har tre hovedområder man kan søke tilskudd til; *øvingsutstyr, fremføringsutstyr og bygg og akustiske utbedringer av arenaer, herunder også midler til akustisk forprosjektrapport.* Målet er å bygge opp rom/arenaer som både kan brukes av

profesjonelle artister, kor, teatergrupper, korps og andre kulturuttrykk. Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) fikk i 2019 utvidet mandat og tilskuddsramme fra Kulturdepartementet. Fra å være en ordning for rytmisk musikk er Kulturrom nå til for alle musikksjangre, teater og dans. Viktig endring til de som ikke tidligere har vært innenfor målgruppa – å bli med og bli kjent med denne ordningen nå

Møte med Kvæfjord idrettslag – 5.11.2020
Gjennomgang ulike prosjekter i forbindelse med kommunedelplanen samt gjennomgang høringsutkast.